



INFORMATIVO 002/2019 – PP 002-2019

1. Informamos aos licitantes que no “**Anexo I – MEMORIAL DESCRITIVO DA IMPLANTAÇÃO E GUARDA-CORPOS EM CURITIBA**”, no Item “**Guarda-Corpo**”, subitem letra “**a) Estrutura**”:

Onde se lê:

Os guarda-corpos serão em tubo de aço galvanizado de 1.1/2”, pintados em tinta Epóxi na cor amarela. A estrutura será feita com montantes verticais espaçados a no máximo 15 cm, o montante horizontal inferior ficará no máximo a 15 cm do chão e o montante horizontal superior a 105 cm. Os montantes verticais de fixação do guarda-corpo ficarão espaçados a 200 cm entre si.

Leia – se

Os guarda-corpos serão em tubo de aço galvanizado de 1.1/2”, **espessura 2,0 mm**, pintados em tinta Epóxi na cor amarela. A estrutura será feita com montantes verticais espaçados a no máximo 15 cm, o montante horizontal inferior ficará no máximo a 15 cm do chão e o montante horizontal superior a 105 cm. Os montantes verticais de fixação do guarda-corpo ficarão espaçados a 200 cm entre si.

Curitiba, 25 de abril de 2019.

Sonia de Brito Barbosa

Pregoeira