



| | | PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|--|
|  | | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES | | | | | | PROTOCOLO Nº: | | |  | |
| 0 | | TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) | | | | | | ENDEREÇO: | | | MUNICÍPIO: | |
| | | | | | | | | LEVANTAMENTO Nº: | | | COORDENADAS: | |
| | | | | | | | | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | | ART Nº: | |
| | | | | | | | | REG. CREA: | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL (R\$) | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1,00 | 286,67 | 37,18 | 323,85 | 286,67 | 37,18 | R\$ 323,85 | | |
| | | | | | | | | | | | R\$ 323,85 | |
| 2 | | PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADA | | | | | | | | | | |
| | 83338 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 12,00 | 1,82 | 0,50 | 2,32 | 21,84 | 6,00 | R\$ 27,84 | | |
| | 95289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 12,00 | 2,95 | 0,33 | 3,28 | 35,40 | 3,96 | R\$ 39,36 | | |
| | 73710 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 998,31 | 67,68 | 2,66 | 70,34 | 67.565,62 | 2.655,50 | R\$ 70.221,13 | | |
| | 83694 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 6.787,74 | 8,47 | 6,28 | 14,75 | 57.492,16 | 42.627,01 | R\$ 100.119,17 | | |
| | 679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 100,00 | 53,08 | | 53,08 | 5.308,00 | | R\$ 5.308,00 | | |
| | | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 2,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | R\$ 1.000,00 | | |
| | | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 2,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | R\$ 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO | |
| | | | | | | | | | | | R\$ 177.715,50 | |
| | | | | | | | | MATERIAL | 131.509,69 | 74% | | |
| | | | | | | | | M. OBRA | 46.529,65 | 26% | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 178.039,34 | 100% | | |