

ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1 - PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

MODALIDADE: Procedimento licitatório Nº 001 ANO:2025

Abertura Pública dia: 13/02/2025 - 09H00min

Fornecedor: Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA

CNPJ/CPF: 26.453.541/0001-69 Inscrição Estadual: Isento Endereço: Rua Paulo Frontin, 145 Bairro: Jd. Itamarati CEP: 86061-260 Cidade: Londrina Estado: Paraná

Telefone: (43) 3029-2280

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 001/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I - Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contratação de empresa especializada para	R\$ 889.805,89
ÚNICO	conclusão de Banheiros Green Roof, de	(oitocentos e oitenta e nove mil,
	módulos de tipo: pequeno; situado no	oitocentos e cinco reais e
	Pavilhão D da Unidade de Foz do Iguaçu.	oitenta e nove centavos)

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE Assinado de forma digital por ANDRE OLIVEIRA DE NADAI:00711862982 NADAI:00711862982 Dados: 2025.02.25 08:00:50 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA André Oliveira de Nadai CPF 007.118.629-82 RG 6656516-5



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	s	SUBTOTAL
		TOTAL						R\$ 567.844,40	R\$ 130.845,36		R\$	698.689,76
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES						R\$ 87.116,80	R\$ 26.970,59		R\$	114.087,39
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	80,00	2,39	47,99	50,38	191,20	3.839,20	4.030,40		
1.2	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	40,00	1,86	112,18	114,04	74,40	4.487,20	4.561,60		
		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.3	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00	260,93	47,64	308,57	2.087,44	381,12	2.468,56		
		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, COM ÁREA DE VIVÊNCIA EM COBERTURA DE										
1.4	COMP 003	MADEIRA E PISO EM CONCRETO ARMADO E ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, BANHEIROS E VESTIÁRIOS	MÊS	5,00	3.008,56	455,78	3.464,34	15.042,80	2.278,90	17.321,70		
1.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	322,96	92,27	14,56	106,83	29.799,51	4.702,29	34.501,81		
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.6	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	143,10	131,51	274,61	286,20	263,02	549,22		
1.7	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	147,51	104,45	251,96	295,02	208,90	503,92		
1.8	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	33,05	48,13	7,21	55,34	1.590,60	238,27	1.828,87		
1.9	COMP 065	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	558,28	3,48	6,46	9,94	1.942,82	3.606,50	5.549,33		
1.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,70	1,09	2,44	3,53	60,71	135,90	196,62		
1.11	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,70	0,86	1,88	2,74	47,90	104,71	152,61		
1.12	COMP 062	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUIMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	321,75	83,15	18,30	101,45	26.753,54	5.888,03	32.641,57		
1.13	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.435,01	1,39	0,13	1,52	8.944,66	836,55	9.781,21		
2		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS						R\$ 79.527,45	R\$ 19.396,54		R\$	98.923,99
2.1		ESGOTO SANITÁRIO - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE COLETA						R\$ 51.124,73	R\$ 8.609,95			
		LOCAÇÃO										
2.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	М	200,00	2,61	2,35	4,96	522,00	470,00	992,00		
		DEMOLIÇÃO ASFALTO										
2.1.2	COMP 061	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	М	400,00	12,44	2,15	14,59	4.976,00	860,00	5.836,00		
2.1.3	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	160,00	13,00	7,29	20,29	2.080,00	1.166,40	3.246,40		
2.1.4	COMP 062	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUIMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	9,60	83,15	18,30	101,45	798,24	175,68	973,92		
2.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	216,00	1,39	0,13	1,52	300,24	28,08	328,32		
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS										

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE	QUANTI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	SERVIÇO		MEDIDA	DADE	WATERIAL	WAO DE OBILA	COSTO CINTARIO	WATERIAL	WAO DE OBILA	COSTO TOTAL	555.5
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E									ĺ
2.1.6	90101	JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM	M3	488,00	8,82	3,72	12,54	4.304,16	1.815,36	6.119,52	1
		SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021									1
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,									
2.1.7	101618	LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	8,00	154,00	85,27	239,27	1.232,00	682,16	1.914,16	ĺ
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO									
		ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E/OU SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO,									
2.1.8	COMP 055	INCLUSIVE LIMPEZA, ATÉ 5M³.	UN	1,00	306,43	0,00	306,43	306,43	0,00	306,43	İ
2.1.9	101479	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO	Т	0.67	106.79	44,20	150,99	71,19	29.46	100,66	
2.1.9	101479	CARROCERIA 9T. AF_07/2020	'	0,67	100,79	44,20	150,99	71,19	29,40	100,66	
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE									İ
2.1.10	100952	,	TXKM	10,00	2,17	0,30	2,47	21,70	3,00	24,70	İ
		CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020									
2.1.11	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA -	М	200,00	77,25	2,14	79,39	15.450,00	428,00	15.878,00	İ
		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:									-
		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA - DA RETRO:									İ
2.1.12	93381	0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM	M3	460,47	7,07	4,16	11,23	3.255,49	1.915,53	5.171,02	İ
		SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023									ĺ
		JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU			_						
2.1.13	90725	ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF 01/2021	UN	1,00	9,57	15,41	24,98	9,57	15,41	24,98	ĺ
		ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO - CAIXAS									
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA									
2.1.14	90108	MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8	M3	4.46	4.45	1,86	6,31	19,82	8,28	28,11	İ
2.1.14	30100		IVIS	4,40	4,43	1,00	0,31	13,62	0,20	20,11	İ
		M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
2.1.15	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =	UN	3,00	368,93	82,12	451,05	1.106,79	246,36	1.353,15	İ
		0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA			,	,	,	,	, ,	ŕ	
2.1.16	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	UN	3,00	615,76	36,81	652,57	1.847,28	110,43	1.957,71	İ
		AF_12/2020 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:									
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									İ
2.1.17	93379	0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM	M3	2,48	10,46	5,92	16,38	25,88	14,65	40,54	İ
		SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023									İ
		REAPLICAÇÃO DE PAVIMENTO									
2.1.18	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA	M3	24,00	102,31	4.00	106,34	2 455 44	96,72	2.552,16	
2.1.18	90390	SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	IVI3	24,00	102,31	4,03	100,34	2.455,44	90,72	2.552,16	
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE									1
2.1.19	100975	14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	31,20	6,67	0,88	7,55	208,10	27,45	235,56	Í
		(UNIDADE: M3). AF_07/2020									
2.1.20	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	M3XKM	468,00	1,61	0,16	1,77	753,48	74,88	828,36	Í
		KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 EXECUCÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	142	,	, ,		, ,		,	, ,	
2.1.21	COMP 056	JEXECUÇAU DE IMPRIMAÇAU COM EMULSAU ASFALTICA PARA IMPRIMAÇAU - EAI	M2	160,00	3,55	0,30	3,85	568,00	48,00	616,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.1.22	COMP 057	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	160,00	1,57	0,26	1,83	251,20	41,60	292,80	
2.1.23		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	9,60	1.062,03	29,43	1.091,46	10.195,48	282,52	10.478,01	
2.1.24	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	9,60	5,45	1,14	6,59	52,32	10,94	63,26	
2.1.25	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	144,00	2,18	0,41	2,59	313,92	59,04	372,96	
2.2		ÁGUA FRIA - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE CONSUMO						R\$ 18.877,93	R\$ 8.481,24		
		LOCAÇÃO									
2.2.1		LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	300,00	2,61	2,35	4,96	783,00	705,00	1.488,00	
		DEMOLIÇÃO ASFALTO									
2.2.2		CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	180,00	12,44	2,15	14,59	2.239,20	387,00	2.626,20	
2.2.3		DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,00	13,00	7,29	20,29	1.170,00	656,10	1.826,10	
2.2.4	COMP 062	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUIMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	5,40	83,15	18,30	101,45	449,01	98,82	547,83	
2.2.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	121,50	1,39	0,13	1,52	168,88	15,79	184,68	
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS									
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E									
2.2.6		JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM	М3	312,00	8,82	3,72	12,54	2.751,84	1.160,64	3.912,48	
		SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
2.2.7	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	4,50	154,00	85,27	239,27	693,00	383,71	1.076,71	
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO									
2.2.8	101019	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	0,20	366,55	151,72	518,27	73,31	30,34	103,65	
2.2.9	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3,00	2,17	0,30	2,47	6,51	0,90	7,41	
2.2.10	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	М	300,00	17,95	9,34	27,29	5.385,00	2.802,00	8.187,00	
2.2.11	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	86,25	11,84	98,09	431,25	59,20	490,45	
2.2.12	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	18,65	6,42	25,07	186,50	64,20	250,70	
2.2.13	103996	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	30,01	5,33	35,34	150,05	26,65	176,70	
2.2.14	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,04	8,01	22,05	70,20	40,05	110,25	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO SERVICO	UNIDADE DE	QUANTI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
IILIVI	SERVIÇO		MEDIDA	DADE	WATERIAL	WAO DE ODKA	COSTO ONTARIO	WATENIAL	WIAO DE OBRA	COSTO TOTAL	JODIOTAL
2.2.15	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,38	8,00	25,38	86,90	40,00	126,90	
2.2.16	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,31	4,25	11,56	36,55	21,25	57,80	
		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:									
2.2.17	93378	0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM	М3	239,41	13,73	7,63	21,36	3.287,11	1.826,70	5.113,81	
		SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023									
		ESCAVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REATERRO - CAIXAS									
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA									
2.2.18	90108	MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8	M3	0,88	4,45	1,86	6,31	3,92	1,64	5,56	
		M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
2 2 40	07007	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES		2.00	25.4.24	0.70	252.04	760.00	25.42	700.00	
2.2.19	97897	INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00	254,31	8,70	263,01	762,93	26,10	789,03	
2.2.20	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO	UN	2.00	45,52	43,88	89,40	120.50	131,64	200.20	
2.2.20	98115	= 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	3,00	45,52	43,88	89,40	136,56	131,64	268,20	
		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:									
2.2.21	93379	0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM	М3	0,59	10,46	5,92	16,38	6,21	3,51	9,72	
		SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023									
2.3		ELÉTRICA - LIGAÇÃO EXISTENTE ATÉ O PONTO DE CONSUMO						R\$ 9.524,79	R\$ 2.305,35		
2.3.1	COMP 058	CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV	M	200,00	41,84	1,42	43,26	8.368,00	284,00	8.652,00	
2.3.2	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	24,61	8,18	32,79	49,22	16,36	65,58	
2.3.3	COMP 063	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	6,00	8,22	11,64	19,86	49,32	69,84	119,16	
2.3.4	COMP 059	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1.5 M E ALTURA DE 1.00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	5,00	17,07	0,00	17,07	85,35	0,00	85,35	
2.3.5	COMP 060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	М	15,00	64,86	129,01	193,87	972,90	1.935,15	2.908,05	
3		SUPERESTRUTURA						R\$ 123.513,17	R\$ 31.930,20		R\$ 155.443,37
3.2		ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCO DE CONCRETO						R\$ 29.795,84			
		ALVENARIA, GRAUTEAMENTO E ARMAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO									
3.2.1	COMP 064	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 6 MPA, UTILIZANDO PALHETA.	M2	347,60	69,44	25,90	95,34	24.137,34	9.002,84	33.140,18	
3.2.2	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	2,04	575,33	319,59	894,92	1.170,79	650,36	1.821,16	
3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	435,70	10,30	7,70	18,00		3.354,89	7.842,60	
3.3		COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA		,	3,000	1,10	5,55	R\$ 93.717,33	,	3,00	
		ESTRUTURA DE COBERTURA									
		ESTRUTURA METÁLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, INCLUSO FIXAÇÃO DE PILARETE - CONFORME	LINU	1,00	C7 010 C4	7 000 22	74.007.00	67.819,64	7 000 22	74.007.00	
3.3.1	COMP 004	PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	67.819,64	7.088,22	74.907,86	67.819,64	7.088,22	74.907,86	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		ESQUADRIAS DE FECHAMENTO (ESTRUTURA SECUNDÁRIA, PILARETES E TRANVERSINAS) EM									
3.3.2	COMP 006	METALON, COM FECHAMENTO EM BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO 4X50MM, FIXADO EM 45º	UNI	1,00	25.897,69	11.833,89	37.731,58	25.897,69	11.833,89	37.731,58	
		COM ESPAÇAMENTO DE 6CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
4		REVESTIMENTOS						R\$ 99.761,05			R\$ 126.327,18
4.1		PISO INTERNO E EXTERNO BANHEIROS						R\$ 23.301,51	R\$ 3.971,15		
		COMPACTAÇÃO, LONA PLÁSTICA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM DE PISO, ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO									
4.1.1	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	348,54	13,19	1,03	14,22	4.597,19	358,99	4.956,19	
4.1.2	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	6,50	462,67	13,89	476,56	3.007,35	90,28	3.097,64	
4.1.3	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	225,76	34,47	1,73	36,20	7.781,94	390,56	8.172,51	
4.1.4	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	225,76	31,64	13,19	44,83	7.143,04	2.977,77	10.120,82	
4.1.5	COMP 046	PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	5,20	148,46	29,53	177,99	771,99	153,55	925,54	
4.2		ESTACIONAMENTO CONCRETO ARMADO						R\$ 51.640,86	R\$ 5.223,69		
		RESTAURAÇÃO PAVIMENTO BANHEIRO ANTIGO									
4.1.6	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	23,40	2,91	1,04	3,95	68,09	24,33	92,43	
4.1.7		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,25	6,78	1,04	7,82	198,31	30,42	228,73	
4.1.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	585,00	1,91	0,25	2,16	1.117,35	146,25	1.263,60	
		BASE COM BGS (ESP: 5CM)									
4.1.9	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,40	102,31	4,03	106,34	2.394,05	94,30	2.488,35	
4.1.10	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	30,42	6,78	1,04	7,82	206,24	31,63	237,88	
4.1.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	608,40	1,91	0,25	2,16	1.162,04	152,10	1.314,14	
		PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO 12CM									
4.1.12	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	468,00	1,93	0,17	2,10	903,24	79,56	982,80	
4.1.13	COMP 067	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO ESP=12CM, CONCRETO FCK=30MPA, ARMADO COM TELA Q-196	M2	468,00	86,62	7,32	93,94	40.538,16	3.425,76	43.963,92	
4.1.14	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	М	300,00	0,08	0,30	0,38	24,00	90,00	114,00	
4.1.15	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	М	100,00	31,01	7,42	38,43	3.101,00	742,00	3.843,00	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.1.16	COMP 066	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, DIMENSÕES DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	2,00	172,20	151,93	324,13	344,40	303,86	648,26	
4.1.17	101799	EMI CAIXA DE DREMAGEM, DIMENSOES DE 1,3X1,4X0,00 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFURMAS TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2,00	791,99	51,74	843,73	1.583,98	103,48	1.687,46	
4.2		REVESTIMENTO DE ALVENARIA E DE BANCO E PIA DE CONCRETO						R\$ 10.261,46	R\$ 11.366.47		
		IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA - INTERNO E EXTERNO						101202)10	11000,17		
4.2.1	COMP 047	RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	627,00	16,23	18,09	34,32	10.176,21	11.342,43	21.518,64	
		DML - REVESTIMENTO EM AZULEJO			0,00	0,00					
4.2.2	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	1,20	70,81	19,97	90,78	85,25	24,04	109,29	
		DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE									
4.3		DETALHES EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTÍCIA						R\$ 1.899,77	R\$ 469,93		
4.3.1	COMP 052	DETALHE DE MOLDURA EM STEEL FRAME E PLACA CIMENTÍCIA, INCLUSO PINTURA EM ACRÍLICO - EM ÁREA DE LAVATÓRIO - CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.899,77	469,93	2.369,70	1.899,77	469,93	2.369,70	
4.4		LAVATÓRIO DE CONCRETO						R\$ 548,36	R\$ 214,37		
4.4.2	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	10,82	34,47	1,73	36,20	372,82	18,71	391,53	
4.4.3	COMP 047	RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,82	16,23	18,09	34,32	175,54	195,66	371,20	
4.5		BANCO DE CONCRETO						R\$ 128,82	R\$ 50,35		
4.5.2	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	2,54	34,47	1,73	36,20	87,58	4,39	91,98	
4.5.3	COMP 047	RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,54	16,23	18,09	34,32	41,24	45,96	87,20	
4.6		IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO						R\$ 2.423,60	R\$ 1.359,97		
4.6.1	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	M2	37,70	32,64	22,88	55,52	1.230,65	862,66	2.093,32	
4.6.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	37,70	31,64	13,19	44,83	1.192,95	497,31	1.690,27	
4.7		FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA						R\$ 9.556,67	R\$ 3.910,20		
4.7.1	COMP 015	FORRO EM PLACAS CIMENTÍCIAS - 6MM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2	160,32	59,61	24,39	84,00	9.556,67	3.910,20	13.466,88	
5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 10.892,90	R\$ 4.636,75		R\$ 15.529,65
5.1		ALIMENTAÇÃO, ATERRAMENTO E QUADRO GERAL						R\$ 3.826,77	R\$ 1.001,36		
		ALIMENTAÇÃO E QUADROS									
5.1.1	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	50,00	13,97	7,80	21,77	698,50	390,00	1.088,50	
5.1.2	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	10,68	13,04	23,72	42,72	52,16	94,88	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

PROTOCOLO №: ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ORGÃO: CEASA/PR ART N°: REG. CREA: **5070214991/D** SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA
BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.1.3	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	6,49	8,73	15,22	25,96	34,92	60,88	
5.1.4	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	150,00	8,54	0,30	8,84	1.281,00	45,00	1.326,00	
5.1.5	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	431,55	21,10	452,65	431,55	21,10	452,65	
5.1.6	COMP 007	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175 KV - 30KA	UN	3,00	71,66	9,77	81,43	214,98	29,31	244,29	
5.1.7		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	54,11	13,48	67,59	108,22	26,96	135,18	
5.1.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE DE 30MA - 220V	UN	1,00	150,33	67,54	217,87	150,33	67,54	217,87	
5.1.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	10,02	2,36	12,38	110,22	25,96	136,18	
5.1.10	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	50,13	4,70	54,83	50,13	4,70	54,83	
		ATERRAMENTO			0,00	0,00					
5.1.11	COMP 009	ATERRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA	UNI	1,00	713,16	303,71	1.016,87	713,16	303,71	1.016,87	
5.2		CONDUTORES E ELETRODUTOS						R\$ 2.835,77	R\$ 1.584,88		
		CONDUTORES									
5.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 $\rm MM^2$, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	522,00	2,78	1,03	3,81	1.451,16	537,66	1.988,82	
		ELETRODUTO			0,00	0,00					
5.2.2	0102/	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	115,90	10,18	8,17	18,35	1.179,86	946,90	2.126,76	
5.2.3	019/IN	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	3,60	12,20	9,30	21,50	43,92	33,48	77,40	
5.2.4		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	3,00	10,11	4,96	15,07	30,33	14,88	45,21	
5.2.5		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	3,00	22,77	4,60	27,37	68,31	13,80	82,11	
5.2.6	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	9,00	6,91	4,24	11,15	62,19	38,16	100,35	
5.3		TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS ACESSÓRIOS						R\$ 4.230,36	R\$ 2.050,51		
5.3.1	COMP 010	BALIZADOR DE PISO - SPOT LED 1W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.	UNI	14,00	71,88	34,28	106,16	1.006,32	479,92	1.486,24	
5.3.2	COMP 011	LUMINÁRIA LED PLAFON 25W - SOBREPOR - 22,5X22,5 - COR PRETA.	UNI	22,00	40,15	34,28	74,43	883,30	754,16	1.637,46	
5.3.3	COMP 012	ARANDELA FACHO DUPLO - SOBREPOR - 15X15 CM - COR PRETA.	UNI	4,00	73,70	35,16	108,86	294,80	140,64	435,44	
5.3.4	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	32,93	0,59	33,52	131,72	2,36	134,08	
5.3.5	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	20,17	15,87	36,04	584,93	460,23	1.045,16	
5.3.6	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	33,37	24,97	58,34	133,48	99,88	233,36	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

PROTOCOLO №:

ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	su	UBTOTAL
5.3.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	15,93	12,86	28,79	31,86	25,72	57,58		
5.3.8	COMP 013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR	UN	5,00	232,79	17,52	250,31	1.163,95	87,60	1.251,55		
6		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS						R\$ 33.312,45	R\$ 7.804,74		R\$	41.117,19
6.1		PORTAS, ESCADAS E ACESSÓRIOS SUPLEMENTARES						R\$ 21.862,35	R\$ 4.926,24			
		PORTAS DAS SALAS TÉCNICAS E DO DML										
6.1.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,46	1.049,96	10,24	1.060,20	5.732,78	55,91	5.788,69		
		PORTAS DOS MÓDULOS			0,00	0,00						
6.1.2	COMP 050	PORTA DE GIRO DE 2,1X0,8M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO BATENTES EM ALUMÍNIO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	1.047,24	462,86	1.510,10	1.047,24	462,86	1.510,10		
6.1.3	COMP 051	PORTA DE GIRO DE 2,1X0,6M COM ESTRUTURA DE METALON (20 X 20 X 1,25MM) E COM DUPLA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - E=1,25MM - LISO - COR BRANCO GELO - 0,8 X 2,0M - INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	775,08	375,67	1.150,75	7.750,80	3.756,70	11.507,50		
		PARTES METÁLICAS ACESSÓRIAS			0,00	0,00					I	-
6.1.4	COMP 042	ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA	М	3,60	1.039,93	31,69	1.071,62	3.743,74	114,08	3.857,83		
6.1.5	COMP 043	CORRIMÃO EM ACO INOX, DIÂM = 1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNEC. E INST.	М	6.40	247,53	30,59	278.12	1.584,19	195,77	1.779,96		
6.1.6	COMP 044	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO BWC MAS/FEM E PCD - AÇO ESCOVADO - PICTOGRAMAS VAZADO - 20X50CM -COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	155,59	56,12	-,	311,18	112,24	,		-
6.1.7	COMP 045	PORTA ALÇAPÃO -EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - 60X60CM	UNI	2,00	846,21	114,34	960,55	1.692,42	228,68	1.921,10		
6.2		FECHAMENTO FRONTAL						R\$ 11.450,10	R\$ 2.878,50			
6.2.1	COMP 048	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA EPÓXI MARROM- 1,40 X 2,8M - INCLUSO GUARNIÇÕES, REQUADROS E DOBRADIÇAS - CONFORME PROJETO	UNI	2,00	928,20	435,35	1.363,55	1.856,40	870,70	2.727,10		
6.2.2	COMP 049	BRISE METÁLICO - TIPO METALON GALVANIZADO (30X70x1,25MM) - COM PINTURA EPÓXI MARROM- ESPAÇAMENTO APROX. 7CM E ALTURA DE 2,8M - INCLUSO CHUMBAMENTO - CONFORME PROJETO	UNI	2,00	4.796,85	1.003,90	5.800,75	9.593,70	2.007,80	11.601,50		
7		COBERTURA EM TELHADO VERDE						R\$ 76.201,69	R\$ -		R\$	76.201,69
7.1	COMP 018	COBERTURA VEGETAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPOSTA POR PLACAS CIMENTÍCIAS COM E=10MM, MANTA IMPERMEABILIZANTE COM E=4MM, TUBOS CORRUGADOS DE DRENAGEM COM E=36MM, CAMADA DE BIDIM E=4MM, CAMADA COM E=50MM DE ARGILA EXPANDIDA, SEGUNDA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=4MM, MAIS UMA CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA COM E=70MM, TERCEIRA CAMADA DE MANTA BIDIM COM E=6MM, CAMADA DE SUBSTRATO	M2	160,32	475,31	0,00	475,31	76.201,69	0,00	76.201,69		
		VEGETAL COM E= DE 100MM COM ADIÇÃO DE BIO CARVÃO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBO GOTEJADOR COM DIÂMETRO DE 8MM, E CAMADA VEGETAL DE FORRAÇÃO COM ESPÉCIES VEGETAIS SELVAGENS DE RESTINGA (CAPINS, BROMÉLIAS) FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E IRRIGAÇÃO										
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 51.806,72	R\$ 7.496,43		R\$	59.303,15
8.1		RAMAIS E SUB-RAMAIS - REGISTROS, TUBOS E CONEXÕES						R\$ 3.350,73	R\$ 855,82			

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

LEVANTAMENTO Nº:

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART N°: REG. CREA: **5070214991/D**

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA
BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.1.1	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	12,00	14,59	15,82	30,41	175,08	189,84	364,92	
8.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	2,50	8,62	0,80	9,42	21,55	2,00	23,55	
8.1.3	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	4,74	2,99	7,73	28,44	17,94	46,38	
8.1.4	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	98,37	9,18	107,55	196,74	18,36	215,10	
8.1.5	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	136,60	11,84	148,44	273,20	23,68	296,88	
8.1.6	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	4,36	3,89	8,25	8,72	7,78	16,50	
8.1.7	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/42 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,51	4,13	10,64	32,55	20,65	53,20	
8.1.8	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,27	3,22	17,49	28,54	6,44	34,98	
8.1.9	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	35,59	9,62	45,21	106,77	28,86	135,63	
8.1.10	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	3,55	4,75	8,30	14,20	19,00	33,20	
8.1.11	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	22,63	4,11	0,67	4,78	93,01	15,16	108,18	
8.1.12	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	10,00	8,62	0,80	9,42	86,20	8,00	94,20	
8.1.13	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	5,00	13,40	0,96	14,36	67,00	4,80	71,80	
8.1.14	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	45,00	24,05	1,37	25,42	1.082,25	61,65	1.143,90	
8.1.15	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,31	2,56	14,87	12,31	2,56	14,87	
8.1.16	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	41,87	12,83	54,70	209,35	64,15	273,50	
8.1.17	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	7,81	5,55	13,36	7,81	5,55	13,36	
8.1.18	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	5,52	5,57	11,09	5,52	5,57	11,09	



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

PROTOCOLO №: ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA
BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.1.19	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UN	1,00	65,20	12,82	78,02	65,20	12,82	78,02	
0.1.20	90373	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL	UN	4,00	7.42	4.50	12.01	20.72	10.22	40.04	
8.1.20		OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		4,00	7,43	4,58	12,01	29,72	18,32	48,04	
8.1.21	103037	AF_08/2021	UN	1,00	40,08	5,17	45,25	40,08	5,17	45,25	
8.1.22	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,30	2,99	11,29	16,60	5,98	22,58	
8.1.23		TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	12,59	6,10	18,69	163,67	79,30	242,97	
8.1.24	COMP 019	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60X40MM	UN	4,00	22,04	8,57	30,61	88,16	34,28	122,44	
8.1.25	COMP 020	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75X60MM	UN	1,00	27,04	6,34	33,38	27,04	6,34	33,38	
8.1.26	COMP 021	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - 1.1/2"	UNI	11,00	6,36	6,97	13,33	69,96	76,67	146,63	
8.1.27	COMP 022	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, LATÃO, CROMADO COM CANOPLA	UNI	11,00	36,46	10,45	46,91	401,06	114,95	516,01	
8.2		LOUÇAS E METAIS						R\$ 40.702,78	R\$ 4.781,66		
		DML - MASC.									
8.2.1	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	653,38	44,90	698,28	653,38	44,90	698,28	
8.2.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,80	2,03	9,83	7,80	2,03	9,83	
8.2.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2®U 3/4®ARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	69,77	3,67	73,44	69,77	3,67	73,44	
		SALA TÉCNICA			0,00	0,00					
8.2.4	COMP 023	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 3/4"	UNI	2,00	44,16	6,97	51,13	88,32	13,94	102,26	
		MÓDULO PCD - 1 UNIDADE - MASC.			0,00	0,00					
8.2.5	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	735,41	30,57	765,98	735,41	30,57	765,98	
8.2.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	35,55	3,69	39,24	35,55	3,69	39,24	
8.2.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	127,20	10,27	137,47	127,20	10,27	137,47	
8.2.8	COMP 053	TORNEIRA DE MESA, ACIONAMENTO PRESSMATIC PARA USO DE PCD - ALTA/BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO CROMADO - REF. PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	1.017,14	28,20	1.045,34	1.017,14	28,20	1.045,34	
8.2.9	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2® FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	187,88	6,59	194,47	187,88	6,59	194,47	
8.2.10	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	202,27	22,91	225,18	202,27	22,91	225,18	
8.2.11	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	178,53	22,91	201,44	178,53	22,91	201,44	
8.2.12	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	234,82	22,91	257,73	234,82	22,91	257,73	
8.2.13	COMP 025	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006	UNI	1,00	241,97	27,90	269,87	241,97	27,90	269,87	
8.2.14	COMP 026	DISPENSER, EM AÇO INOX, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 500M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	390,36	2,96	393,32	390,36	2,96	393,32	



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

LEVANTAMENTO Nº:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2.15	COMP 031	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM	M2	0,50	328,37	17,28	345,65	162,54	8,55	171,09	
8.2.16	COMP 032	CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	172,50	10,45	182,95	172,50	10,45	182,95	
		MÓDULO COM VASO SANITÁRIO - 10 UNIDADES - FEM.MASC.			0,00	0,00					
		VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA DE			0,00	0,00					
8.2.17	COMP 024	DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA	UN	10,00	418,38	124,97	543,35	4.183,80	1.249,70	5.433,50	
		SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUDO BE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO									<u> </u>
8.2.18	COMP 025	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO - REF. DOCOL 1505006	UNI	10,00	241,97	27,90	269,87	2.419,70	279,00	2.698,70	<u> </u>
8.2.19		DISPENSER, EM AÇO INOX, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 500M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	390,36	2,96	393,32	3.903,60	29,60	3.933,20	
8.2.20	COMP 032	CESTO PARA PAPEL TRAMONTINA SARDENHA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E BASE EMPROPILENO 10L CHUMBADO EM PAREDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	172,50	10,45	182,95	1.725,00	104,50	1.829,50	
		MÓDULO MICTÓRIO - 6 UNIDADES - MASC.			0,00	0,00					 I
		VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, 3/4", REF. LINHA			Ì						
8.2.21	COMP 027	PRESMATICA ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE, INCLUSO COM TUBO DE LIGAÇÃO	UNI	6,00	746,82	25,47	772,29	4.480,92	152,82	4.633,74	1
		ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO DA DOCOL REF. 00132606 OU EQUIVALENTE									I
8.2.22		MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, 65CM, COM PROTEÇÃO INFERIOR DE LAJE DE CONCRETO E BLOCO CANALETA, COM PRATELEIRA EM STEEL FRAME E PLACA CIMÊNTICIA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	6,00	1.208,06	307,01	1.515,07	7.248,36	1.842,06	9.090,42	
		LAVATÓRIOS, ESPELHO E TORNEIRAS - FEM.MASC.			0,00	0,00					
8.2.23	COMP 029	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - REF. TRAMONTINA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	482,06	10,15	492,21	1.928,24	40,60	1.968,84	
8.2.24	COMP 030	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN 3/4" - ALTA/BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO CROMADO - REF. DOCOL, OU SIMILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	10,00	256,29	28,20	284,49	2.562,90	282,00	2.844,90	
8.2.25	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2™ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	187,88	6,59	194,47	1.878,80	65,90	1.944,70	
8.2.26	COMP 031	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 6MM	M2	16,94	328,37	17,28	345,65	5.561,66	292,67	5.854,34]
8.2.27	COMP 028	LIXEIRA COM MANILHA DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 30CM, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM TINTA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	76,09	45,09	121,18	304,36	180,36	484,72	
8.3		ÁGUA PLUVIAL						R\$ 6.013,24	R\$ 1.585,09		
8.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	М	28,00	126,47	19,88	146,35	3.541,16	556,64	4.097,80	[
8.3.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,00	31,64	13,19	44,83	885,92	369,32	1.255,24	
8.3.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	303,22	221,34	524,56	606,44	442,68	1.049,12	
8.3.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	М	20,00	27,69	2,63	30,32	553,80	52,60	606,40	
8.3.5	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	М	20,00	14,73	6,62	21,35	294,60	132,40	427,00	1



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR

ENDEREÇO: AVENIDA JUCELINO KUBITSCHEK, 1254 - VILA PARAGUAIA MUNICIPIO: FOZ DO IGUAÇU

PROTOCOLO №: ORGÃO: CEASA/PR

CEASA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART N°:

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CEASA CENTRAIS DE ASASTECIMENTO DO PARANJ		BWC - GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - FOZ DO IGUAÇU	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RAFAEL GOMES	DA SILVA		REG. CREA:	5070214991/D	E DO ABASTECIMENTO		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRICÃO DO SERVICO		QUANTI DADE	MATERIAL MÃO DE OE		CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL		SUBTOTAL	
8.3.6	94497	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	56,06	3,93	59,99	56,06	3,93	59,99		
8.3.7	84518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	11,02	2,10	13,12	44,08	8,40	52,48		
8.3.8	COMP 035	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	2,00	15,59	9,56	25,15	31,18	19,12	50,30		
8.4		ESGOTO SANITÁRIO						R\$ 1.739,97	R\$ 273,86			
8.4.3	20/127	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	28,54	7,57	36,11	57,08	15,14	72,22		
8.4.4	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	49,12	14,76	63,88	147,36	44,28	191,64		
8.4.5	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2® FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	187,88	6,59	194,47	375,76	13,18	388,94		
8.4.6	COMP 036	SIFÃO METÁLICO 1 1/4" X 2" P/MICTÓRIO	UNI	7,00	164,17	27,90	192,07	1.149,19	195,30	1.344,49		
8.4.7	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1⊞ARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	5,29	2,98	8,27	10,58	5,96	16,54		
9		LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS						R\$ 5.712,17	R\$ 6.043,98		R\$ 11.756,15	
9.1		LIMPEZA FINAL						R\$ 3.121,88	R\$ 6.043,98			
9.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	624,38	0,63	1,28	1,91	393,35	799,20	1.192,56		
9.1.2	COMP 041	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	624,38	4,37	8,40	12,77	2.728,53	5.244,78	7.973,32		
9.2		AS BUILT						R\$ 2.590,29	R\$ -			
9.2.1	COMP 054	AS BUILT ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ARQUITETÔNICO	UN	1,00	2.590,29	0,00	2.590,29	2.590,29	0,00	2.590,29		



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: BWC - GREEN ROOF - MÓDULO F

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU

TIPO OBRA: PROTOCOLO:

EMPRESA: CEASA/PR

PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

DATA: 26/02/25

															BDI	27,3535%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR	VALOR
															SERVIÇO	PLANILHA
															C/ BDI	S/ BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	16,33%	29.058,86	20,00%	7.264,71	5,00%	7.264,71	5,00%	65.382,43	45,00%	36.323,57	25,00%			145.294,29	114.087,39
	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS	14,16%	75.589,90	60,00%	50.393,27	40,00%									125.983,17	98.923,99
	SUPERESTRUTURA	22,25%			79.185,03	40,00%	118.777,55	60,00%							197.962,58	155.443,37
	REVESTIMENTOS	18,08%			32.176,42	20,00%	32.176,42	20,00%	32.176,42	20,00%	64.352,84	40,00%			160.882,09	126.327,18
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,22%					7.911,02	40,00%	11.866,53	60,00%					19.777,55	15.529,65
	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS	5,88%			15.709,25	30,00%	18.327,46	35,00%	18.327,46	35,00%					52.364,18	41.117,19
	COBERTURA EM TELHADO VERDE	10,91%					14.556,83	15,00%	82.488,69	85,00%					97.045,52	76.201,69
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,49%			11.328,70	15,00%	26.433,62	35,00%	37.762,32	50,00%					75.524,64	59.303,15
09	LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	1,68%									14.971,87	100,00%			14.971,87	11.756,15
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	104.648,76	11,76%	196.057,38	22,03%	225.447,62	25,34%	248.003,86	27,87%	115.648,28	13,00%		0,00%	889.805,89	698.689,76
	VALOR PROPOSTO	R\$ 889.805,89	104.648.76	11.76%	196.057.38	22.03%	225.447,62	25.34%	248.003.86	27.87%	115.648.28	13.00%		0.00%	889.805.89	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS	0,000000%		,		,	•	-,-	,	,		-,		-,	005.005,05	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		104.648,76	11,76%	300.706,14	33,79%	526.153,76	59,13%	774.157,61	87,00%	889.805,89	100,00%	889.805,89	100,00%		