



CHECK LIST DOCUMENTOS/PROPOSTA

DOCUMENTAÇÃO - CP 05/2025 - CEASA

VALOR MÁXIMO: R\$ 13.078.755,46 | DATA: 12/08/2025 | HORA: 09h00

Nº.	Documento	GSB atende às especificações contidas no edital?
1	HJ - CONTRATO SOCIAL (ITEM 2.3 DO ANEXO V)	SIM
2	HFT - CARTÃO CNPJ (ITEM 3.1. DO ANEXO V)	SIM
3	HFT - CADASTRO CICAD OU MUNICIPAL (ITEM 3.2. DO ANEXO V)	SIM
4	HFT - CR FGTS (ITEM 3.3. DO ANEXO V)	SIM
5	HFT - CND FEDERAL (ITEM 3.4. DO ANEXO V))	SIM
6	HFT - CND ESTADUAL (ITEM 3.5. DO ANEXO V)	SIM
7	HFT - CND MUNICIPAL (ITEM 3.6. DO ANEXO V)	SIM
8	HFT - CNDT (ITEM 3.7. DO ANEXO V)	SIM
9	HEF - BALANÇO PATRIMONIAL E DRE - 2024 (ECD - ITEM 4.1. DO ANEXO V)	SIM
10	HEF - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA (ITEM 4.2. DO ANEXO V)	SIM
11	HEF - ÍNDICES FINANCEIROS (ITEM 4.4 DO ANEXO V)	SIM
12	HT - CREA PJ (ITEM 5.1. DO ANEXO V)	SIM
13	HT - CAT + ATESTADO PJ (ITENS 5.2, 5.4 E 5.7 DO ANEXO V)	SIM
14	HT - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ANEXO VIII	SIM
15	HT - CREA PF (ITENS 5.5.3 E 5.6. DO ANEXO V)	SIM
16	HT - CAT + ATESTADO PF (ITENS 5.2.1, 5.3.1 E 5.6 DO ANEXO V)	SIM
17	DECLARAÇÃO ABRINDO MÃO DA VISITA TÉCNICA - (ITEM 3.13. DO TR E ITEM 6.1. DO ANEXO V)	SIM
18	DECLARAÇÃO - INEX. DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZ. MDO DE MENORES E REQUIS. DO DECRETO ESTADUAL 26/2015 - ANEXO VII (ITEM 7. DO ANEXO V)	SIM
19	DECLARAÇÃO - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL E UTILIZ. DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA - ANEXO IX (ITEM 8. DO ANEXO V)	SIM
20	DESCRIPTIVO DA PROPOSTA - ANEXO V	SIM
21	PLANILHA DE SERVIÇOS ADEQUADA - ANEXO XI	SIM
22	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ADEQUADO - ANEXO XII	SIM

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 1

ANDRÉ LUIS ALVES DE DEUS, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/02/1980, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 029.848.809-43, portador da carteira de identidade RG nº 7.228.725-8 SSP/PR, domiciliado na Avenida Paraná, 1670, Apartamento 1001, Bairro Boa Vista, Curitiba/PR, CEP 82510-000;

FABIANO FRANCISCO BUFFON, brasileiro, natural de Caxias do Sul/RS, solteiro, nascido em 22/11/1978, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 004.158.289-61, portador da carteira de identidade RG nº 11.053.621-6 SSP/PR, domiciliado na Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 82, Bairro Campo Comprido, Curitiba/PR, CEP 81270-010;

LUCAS EDUARDO VIDAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 29/05/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04781295360, DETRAN/PR e CPF/MF nº. 043.530.269-84, CREA/PR nº 144.676, residente e domiciliado na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 3065, andar 10, Bairro Campo Comprido, Curitiba/PR, CEP 81200-452;

Sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça com o nome de GSB CONSTRUTORA- LTDA, com sede Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Bairro Jardim Social, Curitiba-PR, CEP 82.520-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.352.306/0001-26, resolvem alterar o seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL: O sócio **ANDRÉ LUIS ALVES DE DEUS**, que possui na sociedade 175.000 (Cento e Setenta e Cinco Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalizando R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais) vende e transfere a totalidade de suas quotas para **FABIANO FRANCISCO BUFFON**, já qualificado anteriormente, o qual pagou a respectiva importância em moeda corrente no país, dando rasa e plena quitação das mesmas, por este instrumento e neste ato.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL: Em decorrência das deliberações acima, o capital Social no valor total de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), divididos em 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentas Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, a partir da presente alteração fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
FABIANO FRANCISCO BUFFON	50,00	1.750.000	1.750.000,00
LUCAS EDUARDO VIDAL	50,00	1.750.000	1.750.000,00
TOTAL	100,00	3.500.000	3.500.000,00

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 2

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Em virtude das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

;

FABIANO FRANCISCO BUFFON, brasileiro, natural de Caxias do Sul/RS, solteiro, nascido em 22/11/1978, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 004.158.289-61, portador da carteira de identidade RG nº 11.053.621-6 SSP/PR, domiciliado na Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 82, Bairro Campo Comprido, Curitiba/PR, CEP 81270-010;

LUCAS EDUARDO VIDAL, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 29/05/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04781295360, DETRAN/PR e CPF/MF nº. 043.530.269-84, CREA/PR nº 144.676, residente e domiciliado na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 3065, andar 10, Bairro Campo Comprido, Curitiba/PR, CEP 81200-452;

Sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça com o nome de GSB CONSTRUTORA- LTDA, com sede Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Bairro Jardim Social, Curitiba-PR, CEP 82.520-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº-28.352.306/0001-26, têm o seu contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 3

CLÁUSULA PRIMEIRA- NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A presente girará sob a denominação de **GSB CONSTRUTORA – LTDA** com sede na Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Bairro Jardim Social, Curitiba-PR, CEP 82.520-130, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA- FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA TERCEIRA -OBJETO SOCIAL: A presente tem por objeto a exploração no ramo de:

- Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01);
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02);
- Obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00);
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01);
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 47.44-0-04);
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01);
- Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8-00).

CLÁUSULA QUARTA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL: O Capital Social no valor total de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país a partir da presente alteração ficará assim distribuído entre os sócios:

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 4

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
FABIANO FRANCISCO BUFFON	50,00	1.750.000	1.750.000,00
LUCAS EDUARDO VIDAL	50,00	1.750.000	1.750.000,00
TOTAL	100,00	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SETIMA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito ao outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se o sócio manifestar seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá aos sócios **FABIANO FRANCISCO BUFFON** e **LUCAS EDUARDO VIDAL**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 5

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA- RETIRADA PRO- LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA- EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GSB CONSTRUTORA – LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
NIRE 41209934046

Folha 6

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba – Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim justo e decidido, data, lavra e assina o presente instrumento nesta via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 04 de setembro de 2023.

ANDRE LUIS ALVES DE
 DEUS:02984880943

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS ALVES DE
 DEUS:02984880943
 Dados: 2023.09.19 08:43:15
 -03'00'

André Luis Alves de Deus

FABIANO FRANCISCO BUFFON:00415828961

Assinado digitalmente por FABIANO FRANCISCO
 BUFFON:00415828961
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
 SERASA RFB, OU=79472619000159, OU=PRESENCIAL,
 CN=FABIANO FRANCISCO BUFFON:00415828961
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.21 14:19:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Fabiano Francisco Buffon

LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por
 LUCAS EDUARDO
 VIDAL:04353026984
 Dados: 2023.09.14 22:49:24
 -03'00'

Lucas Eduardo Vidal



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CELY MARIA BOFF, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 033576, registrado em 11/08/1995, inscrito no CPF nº 31161502068, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
31161502068	033576	CELY MARIA BOFF



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2023 07:24 SOB Nº 20236349023.
PROTOCOLO: 236349023 DE 28/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314586886. CNPJ DA SEDE: 28352306000126.
NIRE: 41209934046. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2023.
GSB CONSTRUTORA- LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.352.306/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GSB CONSTRUTORA- LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VDL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAQUIM AMERICO GUIMARAES	NÚMERO 336	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 82.520-130	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SOCIAL	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@VDLCONSTRUTORA.COM	TELEFONE (41) 3698-5954
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/08/2025 às 08:22:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90761140-02	28.352.306/0001-26	09/2017

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	GSB CONSTRUTORA- LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAQUIM AMERICO GUIMARAES, 336 - JARDIM SOCIAL - CEP 82520-130 FONE: (41) 3014-5070
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 09/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	004.158.289-61	FABIANO FRANCISCO BUFFON	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	043.530.269-84	LUCAS EDUARDO VIDAL	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 28/08/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90761140-02

Emitido Eletronicamente via Internet
29/07/2025 15:25:55



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
GSB CONSTRUTORA- LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07 02 776.724-9

CNPJ
28.352.306/0001-26

ENDEREÇO
R. JOAQUIM AMÉRICO GUIMARÃES

NÚMERO
336

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
JARDIM SOCIAL

CEP
82520-130

INÍCIO DA ATIVIDADE
24/07/2017

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DE 24/07/2017 ATÉ 30/06/2020

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO DE CONTATO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

F.42.1.1-1/01.00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

N.77.3.2-2/01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

G.47.4.4-0/04.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

F.42.2.2-7/01.00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

F.43.1.3-4/00.00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

H.49.3.0-2/02.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
13/08/2025 - 16:26:45

Versão P.4.1.0.8.1404 (27/03/2025) Lib 2.0.1.7.1404

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.352.306/0001-26
Razão Social: GSB CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R JOAQUIM AMERICO GUIMARAES 336 / JARDIM SOCIAL / CURITIBA / PR / 82520-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2025 a 18/08/2025

Certificação Número: 2025072001295047569639

Informação obtida em 23/07/2025 14:12:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GSB CONSTRUTORA- LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:07 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **2DD1.E68B.7FC0.9CA0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036838801-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.352.306/0001-26**

Nome: **GSB CONSTRUTORA- LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/09/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.210.280
CNPJ: 28.352.306/0001-26
Nome: GSB CONSTRUTORA- LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 12:57 do dia 27/05/2025.

Código de autenticidade da certidão: A643986FABF149DD499F21F6382A43D740

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 25/08/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GSB CONSTRUTORA- LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.352.306/0001-26

Certidão nº: 38706948/2025

Expedição: 08/07/2025, às 10:45:11

Validade: 04/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GSB CONSTRUTORA- LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.352.306/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41209934046	CNPJ 28.352.306/0001-26	
NOME EMPRESARIAL GSB CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 63.B0.FF.8B.D7.5F.BD.D1.A9.BC.8A.9E.19.8E.B9.85.E3.3D.A1.4B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	31161502068	CELY MARIA BOFF:31161502068	133570907200074598 209221275435537080 278	23/10/2024 a 23/10/2025	Sim
Contador	31161502068	CELY MARIA BOFF:31161502068	133570907200074598 209221275435537080 278	23/10/2024 a 23/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
63.B0.FF.8B.D7.5F.BD.D1.A9.BC.8A.9
E.19.8E.B9.85.E3.3D.A1.4B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2025 às 12:48:28

E4.97.7B.F0.EC.B5.3C.30
4E.AF.69.CE.88.2B.DA.39

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GSB CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.352.306/0001-26
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GSB CONSTRUTORA LTDA
------------------	----------------------

NIRE	41209934046
------	-------------

CNPJ	28.352.306/0001-26
------	--------------------

Número de Ordem	9
-----------------	---

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Município	Curitiba
-----------	----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/2017
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	8059
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GSB CONSTRUTORA LTDA
------------------	----------------------

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Número de ordem	9
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	8059
---	------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.B0.FF.8B.D7.5F.BD.D1.A9.BC.8A.9E.19.8E.B9.85.E3.3D.A1.4B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GSB CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 28.352.306/0001-26

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.537.710,52	R\$ 31.549.028,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 46.537.710,52	R\$ 31.549.028,86
DISPONÍVEL		R\$ 334.543,00	R\$ 32.130,59
CAIXA		R\$ 64.266,30	R\$ 31.558,78
CAIXA GERAL		R\$ 64.266,30	R\$ 31.558,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 270.276,70	R\$ 571,81
BANCO DO BRASIL AG-3007-4 C/C 42154-5		R\$ 270.276,70	R\$ 571,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 45.969.881,27	R\$ 31.282.584,02
CLIENTES		R\$ 323.376,44	R\$ 51.214,30
PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF. MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		R\$ 150.235,98	R\$ 50.089,17
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		R\$ 9.145,91	R\$ 0,00
PREFEIT MUNIC SAO J DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF. MUNICIPAL DE ARAUCARIA		R\$ 123.038,75	R\$ 0,00
IRMAS CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA		R\$ 39.830,67	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		R\$ 1.125,13	R\$ 1.125,13
CHARLES CONSTANTINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME SEBASTIAO BALTAZAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VDL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VDL PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 13.854.264,13	R\$ 11.854.264,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRIATIVA ARTEFATOS DE CON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 13.854.264,13	R\$ 11.854.264,13
PECLD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 31.792.240,70	R\$ 19.377.105,59
EMPRÉSTIMO VDL CONSTRUTORA		R\$ 29.936.741,70	R\$ 19.377.105,59
EMPRÉSTIMO VDL PAVIMENTAÇÃO		R\$ 1.855.499,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO MORRO REDONDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO MINERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTAREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO MINERAÇÃO BARIGUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 233.286,25	R\$ 234.314,25
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 233.286,25	R\$ 234.314,25
INSS A COMPENSAR		R\$ 233.286,25	R\$ 234.314,25
IR SUPRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS EDUARDO VIDAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO FRANCISCO BUFFON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRÉ LUIS ALVES DE DEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 46.537.710,52	R\$ 31.549.028,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.750.135,18	R\$ 1.119.172,12
OBRIGAÇÕES		R\$ 2.750.135,18	R\$ 784.004,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 471.771,51	R\$ 19.500,00
MORRO REDONDO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COM DE ART.CIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRIATIVA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCKBUILD COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE KRUK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC CIVIL CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON DE PAULA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
ELETROCHESKI INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBC IND BRASILEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAI BLOCOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIANE FARIAS 0497983944		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAMEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS BOLARDINI 05011127907		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCKBUILDING IND E COM DE ART. DE CIMEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRABEL EXTRATIVA DE AREIA BETEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCKENG IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS SINALIZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETTO BLINDAGEM DE VALA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMEIRA MAXMIL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVG SERVICOS E COMERCIO DE SINALIZACAO I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREAT GOAL COM E DIST DE FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO UNIAO Balsa NOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOBOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEKA CONSTRUCAO E OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALR COMERCIO DE TINTAS E SINALIZACAO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BDP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO DREHER & CIA LTDA - ME		R\$ 3.354,15	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME SEBASTIAO BALTAZAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASEFORT - ARGAMASSAS E CONCRETOS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVEMAR IND. E COM. DE LAJES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAWAL COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LRG METALURGICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIMETAL COMERCIO DE METAIS EIRELI EPP		R\$ 1.695,00	R\$ 0,00
INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA EQUIPAMNTOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS TELHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (FERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUANTYCA EPIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETEL HIDR COM DE MAT CONSTR E SERV DE S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIAN FELIPE RIGO EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGAFACIL DO BRASIL ARGAMASSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA TJ GAI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERMIX COM DE MAT DE CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICONTAINER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMP CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ 1.136,00	R\$ 0,00
MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO MORRO REDONDO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATN COMERCIO DE TAMPAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)		R\$ 110.546,15	R\$ 0,00
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINA MARIA ZICH BERTOLDI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVEICOSTA MATERIAL DE CONST. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIFORTE COMERCIO DE PEDRA BRITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAMEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA RIOS COMUNICACAO VISUAL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL PARA COBERTURA IRKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA		R\$ 159.942,76	R\$ 0,00
ELETRON CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPCM INDUSTRIA DE SERVICOS METALICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJC COM. DE MADEIRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME SEBASTIAO BALTAZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R D R PELICULAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO SACZK SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYDROSSEDING - CONSULTORIA E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME SANTANA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETORASTRO COM. DE MAT. ELÉT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEREY PAINEIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM SERRALHERIA E METALURGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL		R\$ 10.583,75	R\$ 0,00
MADEREIRA MARCELANDIA - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STROBELETRO COM MATL. ELETR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A CACAMBA PINHAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACR COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR MARCELO SEINCHUKA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Postefer Indústria e Comércio de Postes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO MIGUEL PEREIRA & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arte Madeiras LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & CAMPOS IMPERMEABILIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFFEITO INDUSTRIA DE TUBOS, POSTES E E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILLE TRUCK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRECA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCEL CONSTR OBRAS ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHARLES CONSTANTINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASEFORT ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA.		R\$ 1.714,30	R\$ 0,00
HUB EQUIPAMENTOS, CONSULTORIA E GEOTECNO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC GEOSINTETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUGAI COM DE MAT DE CONST LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIOPE TRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEKSANDER SCHMIDT DIEDRICHS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.		R\$ 3.198,12	R\$ 0,00
DATAPROM EQUIPAMENTOS SERVICOS DE INF. I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SINALIZAÇÃO V		R\$ 19.465,68	R\$ 0,00
R.C. ISOLAMENTOS ACUSTICOS EIRELI		R\$ 4.316,67	R\$ 0,00
ATACADO DE ACOS CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. WAYDZIK & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMPANELLI E RAMPANELLI COM. DE FERRO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENTEQ COM E LOC DE MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECONLOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG TUBOS E CONEXOES PARA SANEAMENTO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIGO CURITIBA - COMERCIO DE MATERIAIS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMIS CARTI BARBOSA ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMEIRA AJAGANS LTDA		R\$ 4.920,00	R\$ 0,00
MINERACAO BASSANI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOSUL COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDINEY CONCEICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COTRAGON EXTRACAO COMERCIO DE AREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L C DA LUZ BUHRER TELAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSKOC HOLY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL ANTONIO S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLEI CARVALHO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES E		R\$ 37.918,56	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIS VISCARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACP PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M&S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA CENTRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAS NOGAROTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILTON DE CASTRO - FILIAL HPE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILTON CEZAR DE OLIVEIRA 03268361951		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO MÁQUINAS BASEFORT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE CIA DE MINAS 2 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS RAFAEL VALERI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVOPA CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODINEY EDSON LABATUT - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HID EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSTROWSKI E OSTROWSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFITEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SACAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 14.243,54	R\$ 0,00
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIV		R\$ 6.561,92	R\$ 0,00
ARAMEBR			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

GSB CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

28.352.306/0001-26

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.978.348,15	R\$ 2.411.993,85
RECEITA BRUTA		R\$ 11.978.348,15	R\$ 2.411.993,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 11.978.348,15	R\$ 2.411.993,85
VENDA DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INCIDENCIAS S/VENDAS		R\$ (463.757,31)	R\$ (90.232,27)
(-) INCIDENCIA S/VENDAS		R\$ (463.757,31)	R\$ (90.232,27)
(-) SUPER SIMPLES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS S/VENDAS		R\$ (26.547,61)	R\$ (2.194,51)
(-) PIS S/VENDAS		R\$ (77.859,26)	R\$ (15.677,94)
(-) COFINS S/VENDAS		R\$ (359.350,44)	R\$ (72.359,82)
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (4.868.317,88)	R\$ (1.051.970,30)
(-) COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (4.868.317,88)	R\$ (1.051.970,30)
(-) COMPRAS A VISTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETE SOBRE COMPRAS		R\$ (3.198,12)	R\$ (12.129,88)
(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.868.835,05)	R\$ (1.039.840,42)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.715,29	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (764.608,49)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (764.608,49)	R\$ (0,00)
(-) PEDÁGIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (859.104,17)	R\$ (4.213.011,79)
(-) SALÁRIOS		R\$ (437.364,20)	R\$ (1.434.788,09)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (280.077,61)	R\$ (193.428,51)
(-) FÉRIAS		R\$ (41.879,76)	R\$ (175.067,41)
(-) ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		R\$ (16.019,89)	R\$ (67.300,00)
(-) ABONO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (44,29)	R\$ (125.000,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (8.163,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (21.898,28)	R\$ (40.387,14)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (44.349,11)	R\$ (32.338,75)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (68.715,54)	R\$ (199.846,75)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (44,36)	R\$ (26.741,03)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (146.488,38)	R\$ (443.216,93)
(-) INSS		R\$ (260.689,62)	R\$ (754.043,65)
(-) FGTS		R\$ (74.190,45)	R\$ (218.682,74)
(-) PREMIO POR PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL S/ABONO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.005,01)
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (64.747,82)	R\$ (84.275,61)
(-) ADICIONAL DE FUNÇÃO		R\$ (19.060,22)	R\$ (57.559,25)
(-) EXAMES		R\$ (6.952,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (412,63)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EPI		R\$ (71.168,70)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 276.499,88	R\$ (280.171,08)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 125.299,45	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE INSS		R\$ 117.774,54	R\$ (43.272,64)
(-) PROVISÃO DE FGTS		R\$ 32.143,67	R\$ (11.723,50)
(-) PREMIAÇÃO BONUS ASSIDUIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (36.706,15)	R\$ (74.097,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (340,00)	R\$ (0,00)
(-) INFORMATICA E PROCESSAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE, INTERNET E FAX		R\$ (678,28)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.237,87)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULO		R\$ (34.450,00)	R\$ (74.097,53)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.033.330,54)	R\$ (656.802,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS		R\$ (873,64)	R\$ (10.163,88)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIOS E FOTOCOPIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (2.555,00)	R\$ (4.992,99)
(-) IMPRESSOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.616,72)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (24.195,40)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (1.105,87)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.787.898,69)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.931.476,87)	R\$ (446.265,01)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (729.833,12)	R\$ (17.842,66)
(-) ALUGUEL		R\$ (6.862,00)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (320.714,85)	R\$ (100.814,52)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (852,27)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (33.696,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM RASTREAMENTO E MONITORIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES E BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (27.654,40)	R\$ (10.104,18)
(-) SEGUROS		R\$ (80.827,99)	R\$ (39.711,41)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ACESSÓRIAS		R\$ (0,07)	R\$ (0,05)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÕES		R\$ (80.166,67)	R\$ (26.908,23)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.579,69	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.579,69	R\$ 0,00
JUROS RECEBIDO DE CLIENTES		R\$ 7.579,69	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (405.094,52)	R\$ (15.766,27)
(-) JUROS PASSIVOS PAGOS		R\$ (236.208,07)	R\$ (0,01)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (824,23)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (168.062,21)	R\$ (15.766,26)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (233.566,97)	R\$ (41.781,83)
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (129.366,16)	R\$ (26.049,53)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.209.436,48	R\$ (3.757.718,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	GSB CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 28.352.306/0001-26	Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)	LUCROS DISTRIBUÍDOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	3.500.000,00	40.287.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787.575,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO					(-)3.757.718,60		(-)3.757.718,60
LUCROS DISTRIBUÍDOS						(-)9.600.000,00	(-)9.600.000,00
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		(-)1.200.000,00		(-)3.757.718,60	3.757.718,60	1.200.000,00	0,00
REVERSÃO DA RESERVA		(-)12.157.718,60		3.757.718,60		8.400.000,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	3.500.000,00	26.929.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429.856,74
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.B0.FF.8B.D7.5F.BD.D1.A9.BC.8A.9E.19.8E.B9.85.E3.3D.A1.4B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CNPJ: 28.352.306/0001-26
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	13.357.718,60
Prejuízo líquido do exercício	-3.757.718,60
Destinação do lucro	9.600.000,00
Lucros distribuídos	9.600.000,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

LUCAS EDUARDO
VIDAL:043530269
84

Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.05.20 15:59:45
-03'00'

LUCAS EDUARDO VIDAL
EMPRESÁRIO
CPF 043.530.269-84

CELY MARIA
BOFF:3116150206
8

Assinado digitalmente por CELY MARIA BOFF:31161502068
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF-A1, OU=(sem branco), CN=CELY MARIA BOFF:31161502068
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 13:52:14 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CELY MARIA BOFF
TECNICO CONTABIL
CRC PR-033576/O-6

CNPJ: 28.352.306/0001-26
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - GSB CONSTRUTORA LTDA - 28.352.306/0001-26
Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMOSNTRAÇÕES

- 1.1 - A EMPRESA GSB CONSTRUTORA - LTDA, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024;
- 1.2 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA;
- 1.3 - A EMPRESA, ESTABELECIDNA NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, DEDICA-SE AS SEGUINTESS ATIVIDADES:
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 - 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 - 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 - 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 - 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
 - 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
 - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 - 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 1.4 - O REGISTRO DOS LANÇAMENTOS É REALIZADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.
- 1.5 - A EMPRESA NÃO POSSUI CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.
- 1.6 - A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 24/07/2017 E SEU CONTRATO SOCIAL ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NIRE 41209934046.
- 1.7 - A EMPRESA É OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO DO LUCRO PRESUMIDO.
- 1.8 - O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 3.500.000 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, ASSIM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS SÓCIOS:
- LUCAS EDUARDO VIDAL 1.750.000 - 50%
 - FABIANO FRANCISCO BUFFON 1.750.000 - 50%

LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.05.20 16:01:09 -03'00'

LUCAS EDUARDO VIDAL
EMPRESÁRIO
CPF 043.530.269-84

CEL Y MARIA BOFF:31161502068
8
Assinado digitalmente por CEL Y MARIA BOFF:31161502068
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=154073200379, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(em branco), CN=CEL Y MARIA BOFF:31161502068
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.05.20 13:52:36 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CEL Y MARIA BOFF
TECNICO CONTABIL
CRC PR-033576/O-6

CNPJ: 28.352.306/0001-26
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	31.549.028,86		
		=	28,19
Passivo Circulante	1.119.172,12		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 28,19 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	31.549.028,86		
		=	28,19
Passivo Circulante	1.119.172,12		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 28,19 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	31.549.028,86		
		=	28,19
Exigível Total	1.119.172,12		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 28,19 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros			
Exigível Total	1.119.172,12		
		=	0,04
Ativo Total	31.549.028,86		
Interpretação: O capital de terceiros representa 3,55% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros			
Patrimônio Líquido	30.429.856,74		
		=	27,19
Exigível Total	1.119.172,12		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.718,96% do capital próprio			

--	--	--	--

06 - Imobilização do Investimento Total			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	31.549.028,86		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	30.429.856,74		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total			
Res.Exercício antes I.R.	-3.689.887,24		
		=	0,12
Ativo Total	31.549.028,86		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,70% sobre o capital em giro			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Res.Exercício antes I.R.	-3.689.887,24		
		=	0,12
Patrimonio Liquido	30.429.856,74		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,13% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio			
(+) Ativo Circulante	31.549.028,86		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	1.119.172,12		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	30.429.856,74		

11 - Solvência Geral			
Ativo Total	31.549.028,86		
		=	28,19
Exigível	1.119.172,12		

LUCAS EDUARDO
VIDAL:043530269
84

LUCAS EDUARDO VIDAL
EMPRESÁRIO
CPF 043.530.269-84

CELY MARIA
BOFF:31161502068

CELY MARIA BOFF
TECNICO CONTABIL
CRC PR-033576/O-6

Assinado digitalmente por CELY MARIA BOFF:31161502068
ID: CsBR, C=CP, Br=Br, OU=Presencial, OU=15400783000178, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSR e=CPF AL, OU=sem brancos, CN=CELY MARIA BOFF:31161502068
O localizador: Escreva o valor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 13:52:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA **FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ.28.352.306/0001-26

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 25/07/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 29 de julho de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código B2C6704B ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.07.29
14:47:10 BRT



ÍNDICES FINANCEIROS

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Declaramos que as demonstrações abaixo, correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos do Balanço do exercício social encerrado em 31.12.2024.

	TIPO DO ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez Geral (LG)	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	31.549.028,86 + 0,00	28,19
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.119.172,12 + 0,00	
Solvência Geral (SG)	Ativo Total	31.549.028,86	28,19
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.119.172,12 + 0,00	
Liquidez Corrente (LC)	Ativo Circulante	31.549.028,86	28,19
	Passivo Circulante	1.119.172,12	
Grau de Endividamento (GE)	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.119.172,12 + 0,00	0,04
	Ativo Total	31.549.028,86	

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO
VIDAL:043530269
84
Assinado de forma digital
por LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13
16:30:53 -03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 28.352.306/0001-26

Lucas Eduardo Vidal

Sócio administrador

RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D

CELY MARIA
BOFF:3116150
2068
Assinado digitalmente por CELY MARIA BOFF:3116150068
No: 2068, O: 3116150068, CN: Cely Maria Boff, CN=CELY MARIA BOFF, OU=CELY MARIA BOFF, CN=CELY MARIA BOFF, C=BRASIL
Data: 2025.08.13 11:54:42 -0300
P: 3116150068

CONTADOR

Cely Maria Boff

CPF: 311.615.020-68

CRC PR-033576/O-6



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 93322/2025

Validade: 12/12/2025

Razão social:
GSB CONSTRUTORA - LTDA

CNPJ:
28.352.306/0001-26

Num. Registro:
64947

Data do Registro:
17/11/2017

Capital Social:
R\$ 3.500.000,00

Endereço:
RUA JOAQUIM AMERICO GUIMARAES, 336, JARDIM SOCIAL

CEP:
82520-130

Cidade:
CURITIBA-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
05/10/2023

Objetivo Social:

A exploração no ramo de: Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02); Obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00); e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01); Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE 47.44-0-04); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01); Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00); e Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8-00).

Restrição de atividade:

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 28.352.306/0001-26

NOME CIVIL: GUILHERME SEBASTIÃO BALTAZAR

Carteira: PR-144946/D - Data de expedição: 11/03/2015

Desde 10/05/2022 - Carga horária: 10h

Desde 30/08/2018 até 09/05/2022 - Carga horária: 10h

Desde 17/11/2017 até 29/08/2018 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: LUCAS EDUARDO VIDAL

Carteira: PR-144676/D - Data de expedição: 04/03/2015

Desde 18/08/2023 - Carga horária: 2h

Desde 04/09/2020 até 01/08/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 28.352.306/0001-26

NOME CIVIL: SERGIO CAVALCANTE VIEIRA

Carteira: PR-198522/D - Data de expedição: 30/09/2021

Desde 09/02/2022 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 233064/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2025 11:38:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230001341

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS EDUARDO VIDAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EDUARDO VIDAL**

Registro: **PR-144676/D**

RNP: **1714094847**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720203969697** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **10/09/2020** Baixada em: **29/03/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **GSB CONSTRUTORA - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: **R PASSOS DE OLIVEIRA** Nº: **1101**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS** UF: **PR** CEP: **83030-720**

Contrato: **231/2020** celebrado em **27/07/2020** Vinculado a ART: **1720203188334**

Valor do contrato: **R\$ 8.684.061,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV RUI BARBOSA** Nº: **S/N**

Bairro: **AFONSO PENA**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83045-350**

Coordenadas Geográficas: **-25,507292 x -49,173386**

Data de início: **07/08/2020** Conclusão efetiva: **30/06/2021**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 94109,97 M2

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 04/09/2020.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001341/2023

21/07/2025 17:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 95174/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 95174/2023.

CAT nº 1720230001341 de 31/03/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **GSB CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.352.306/0001-26, com sede na Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Jardim Social, Curitiba/PR executou os serviços abaixo para **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, com sede na Rua Passos de Oliveira, 1101, Centro, São José dos Pinhais, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.105.543/0001-35, de acordo com as especificações, conforme tabela abaixo:

Objeto: Pavimentação e recape de vias urbanas em CBUQ com 94.109,97 m²;

Endereço da obra: Avenida Rui Barbosa trecho 1: entre Av. Comendador Franco e BR 277, e Avenida Rui Barbosa trecho 2: Rua Margarida Araújo Franco e Rua Voluntários da Pátria;

Responsável Técnico: Guilherme Sebastião Baltazar - CREA/PR 144.946/D

ART Execução: nº 1720203188334

Corresponsável Técnico: Lucas Eduardo Vidal - CREA/PR 144.676/D

ART Corresponsabilidade: nº 1720203969697

Início da Obra: 07/08/2020

Conclusão da Obra: 30/06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	4,00
	Placa de Sinalização viária em chapa metálica 1,0 x 1,0 m - Desvios	un	70,00
	Sinalização Noturna	m	4.000,00
2	TERRAPLENAGEM		-
	Escavação, Carga e Transp. de 1ª Cat. 8000-10000m	m3	1.558,78
3	BASE / SUB-BASE		-
	Brita 4A	m3	487,52
	Rachão s/ britagem	m3	487,52
	Brita Graduada	m3	172,08
	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI	m3	288,60
	Reciclagem do pavimento c/ adição de brita graduada e 4% de cimento inclusive Transporte DMT até 5km – espessura média = 26cm	m3	8.802,53
4	REVESTIMENTO		-
	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	42.580,51
	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	46,65
	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	126.968,85

	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	63,48
	CBUQ Faixa A	ton	6.578,43
	Fornecimento de CAP 50/70	ton	284,64
	CBUQ Faixa C	ton	9.541,44
	Fornecimento de CAP 50/70	ton	484,48
	Corte pavimento asfáltico com serra diamantada e=6mm, prof= até 5cm	m	400,00
	Limpeza, Varreção e Lavagem da pista (Recape)	m2	59.701,79
	Frezagem Descontínua a Frio - Pista interna – espessura 5cm	m3	2.040,06
	Frezagem Contínua a Frio – espessura 4cm	m3	677,61
5	MEIO-FIO E SARJETA		-
	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1.657,58
	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	275,00
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-
	Brita 4A - Passeio	m3	119,28
	Brita Graduada - Passeio	m3	119,28
	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.192,80
	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,60
	CBUQ (CICLOVIA)	ton	171,76
	Fornecimento de CAP - CBUQ (taxa 6,0%)	ton	10,31
	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	29,00
	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	48,00
	FAIXA ELEVADA PNE	m	22,00
	Forn/Assent. Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm C/ Lastro De Areia	m2	44,73
	Forn/Assent. Blocos De Concreto Tipo Paver E= 6,0 Cm Cor Natural	m2	49,70
	Escavação, Carga e Transp. de 1ª Cat. 8000-10000m	m3	274,34
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-
	Tacha refletiva monodirecional	un	5.400,00
	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	25,94
	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	41,00
	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	198,00
	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	34,00
	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	12,00
	Retirada de placa de sinalização	m2	280,00
	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5 mm	m2	4.436,36
	Pinturas de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e= 3 mm	m2	1.672,18

	Execução de travessia subterrânea, pelo método de abertura de vala, com 1 duto de PEAD, d=50mm, sob calçada	m	250,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem - padrão CTA, armada 40x40x45cm, para uso com tampa em FoFo articulada	un	48,00
	Execução de travessia subterrânea, sob vias pavimentadas, pelo método de cravação, com 1 duto de PEAD, d=75mm,	m	176,59
8	DRENAGEM		-
	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	10,00
	Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido	un	10,00
	Fornecimento e colocação de tampão de ferro fundido	un	10,00
	Fornecimento e assentamento de boca de lobo	un	10,00
	Lacre de caixa de captação na pista	un	2,00
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	100,00
	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	100,00
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	136,00
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	136,00
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	136,00
	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	136,00
	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos De Prova da Capa Asfáltica	gb	5,00
	Umidade in situ	gb	100,00
	Equivalente de areia	un	5,00
	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m alterando a faixa	km pista	20,00

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo profissional foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

São José dos Pinhais, 24 de Setembro de 2021.

ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR:32265085987
Assinado de forma digital por ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR:32265085987
Dados: 2023.03.30 13:50:52 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Antônio Nunes da Rocha Rios Junior
Engenheiro Civil
CREA-PR 17.906/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

321/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME SEBASTIÃO BALTAZAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME SEBASTIÃO BALTAZAR**

Registro: **PR-144946/D**

RNP: **1714129748**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720195676975** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/11/2019 Baixada em: 20/01/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GUILHERME SEBASTIÃO BALTAZAR EIRELI**

Contratante: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR** CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Rua: **AV NOSSA SENHORA DA LUZ** Nº: **2143**

Complemento: **Bairro: JARDIM SOCIAL**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **82530-010**

Contrato: **CONTRATO Nº 042/2019** celebrado em 06/11/2019

Valor do contrato: **R\$ 2.440.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-116 - KM 111** Nº: **22881**

Bairro: **TATUQUARA**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **81690-500**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **11/11/2019** Conclusão efetiva: **15/01/2020**

Finalidade:

Proprietário: **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR**

CNPJ: **75.063.164/0001-67**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 46732,4 M2

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 321/2020

13/08/2025 11:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 16600/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 16600/2020.

CAT nº 321/2020 de 20/01/2020, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **GUILHERME SEBASTIÃO BALTAZAR - ME**, inscrita no CNPJ nº 28.352.306/0001-26, com sede na Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Jardim Social, Curitiba/PR executou os serviços abaixo para **CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A**, com sede na Av. Nossa Senhora da Luz, 2143, Alto da XV, CEP 82.530-010, Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 75.063.164/0001-67, de acordo com as especificações, conforme tabela abaixo:

Objeto: Pavimentação e serviços complementares;

Endereço da obra: Rodovia BR 116, KM 111, 22881, Tatuquara, Curitiba/PR;

Responsável Técnico: Guilherme Sebastião Baltazar - CREA/PR 144.946/D

ART Execução: nº 1720195676975

Início da Obra: 11/11/2019

Conclusão da Obra: 15/01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1.483,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	4.814,46
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	4.093,61
2.4	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	1.744,30
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	30.827,93



2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	2.839,01
2.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	48.263,11
2.8	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	19.937,95
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T RODOVIA PAVIMENTADA	M3 X KM	4.427,00
2.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	17.443,00
2.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	65.682,72
2.12	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TON	7.062,22
2.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM	134.192,54
2.14	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	322,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	2.740,00
3.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMÃOS	M2	2.740,00
3.3	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMÃOS	M2	300,00

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo profissional foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2020.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR

Marco Antônio de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA/PR 9.258/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas-Internas> informando o número do Protocolo: 1.660.820/2020.

CAT. nº 321/2020 de 20/01/2020, página 3 de 3



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.

O abaixo-assinado, Lucas Eduardo Vidal, portador da cédula de identidade nº 9.886.157-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 043.530.269-84 na qualidade responsável legal pela empresa GSB Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.352.306/0001-26 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico. Isto em conformidade com as Leis Federais nº 5.194/66, Resoluções nº 218/1973 e nº 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e nº 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da nº 13.303/2016, caso vença esta licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Lucas Eduardo Vidal

CREA-PR: 144676/D

Assinatura:

LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13 16:34:06
+03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais nº 6.496/77 e 20 da nº 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.



Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO Assinado de forma digital
VIDAL:043530269 por LUCAS EDUARDO
84 VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13
16:34:19 -03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 28.352.306/0001-26

Lucas Eduardo Vidal

Sócio administrador

RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 86992/2025

Validade: 25/01/2026

Nome civil:
LUCAS EDUARDO VIDAL**CPF:**
043.530.269-84**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-144676/D**Documento de Identidade:**
04781295360**Registro Nacional:**
1714094847**Órgão emissor:**
DETRAN/PR/PR**Registrado(a) desde:**
04/03/2015**Filiação:**
PAI: EDNILSON MARCOS VIDAL
MÃE: CLEUSA MARIA DE SOUZA VIDAL**Naturalidade:**
CURITIBA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 26/02/2015 - Diplomação: 26/02/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

VDL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 82394677000116

Desde: 23/03/2015 Carga Horária: 4h

VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 04279785000134

Desde: 06/04/2020 Carga Horária: 2h

GSB CONSTRUTORA - LTDA

CNPJ: 28352306000126

Desde: 18/08/2023 Carga Horária: 2h

CONSÓRCIO VDL COMPASA

CNPJ: 51626204000173

Desde: 26/09/2023 Carga Horária: 2h

CONSORCIO COMPASA VDL

CNPJ: 51925354000188



Desde: 28/09/2023 Carga Horária: 2h

CONSORCIO VC ARAUCARIA

CNPJ: 54130251000110

Desde: 09/04/2024 Carga Horária: 2h

MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

CNPJ: 04727865000105

Desde: 05/05/2025 Carga Horária: 40h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 219186/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/07/2025 16:14:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230001341

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS EDUARDO VIDAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS EDUARDO VIDAL**

Registro: **PR-144676/D**

RNP: **1714094847**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720203969697** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **10/09/2020** Baixada em: **29/03/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **GSB CONSTRUTORA - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: **R PASSOS DE OLIVEIRA** Nº: **1101**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS** UF: **PR** CEP: **83030-720**

Contrato: **231/2020** celebrado em **27/07/2020** Vinculado a ART: **1720203188334**

Valor do contrato: **R\$ 8.684.061,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV RUI BARBOSA** Nº: **S/N**

Bairro: **AFONSO PENA**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83045-350**

Coordenadas Geográficas: **-25,507292 x -49,173386**

Data de início: **07/08/2020** Conclusão efetiva: **30/06/2021**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 94109,97 M2

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 04/09/2020.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001341/2023

21/07/2025 17:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 95174/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 95174/2023.

CAT nº 1720230001341 de 31/03/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **GSB CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.352.306/0001-26, com sede na Rua Joaquim Américo Guimarães, nº 336, Jardim Social, Curitiba/PR executou os serviços abaixo para **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, com sede na Rua Passos de Oliveira, 1101, Centro, São José dos Pinhais, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.105.543/0001-35, de acordo com as especificações, conforme tabela abaixo:

Objeto: Pavimentação e recape de vias urbanas em CBUQ com 94.109,97 m²;

Endereço da obra: Avenida Rui Barbosa trecho 1: entre Av. Comendador Franco e BR 277, e Avenida Rui Barbosa trecho 2: Rua Margarida Araújo Franco e Rua Voluntários da Pátria;

Responsável Técnico: Guilherme Sebastião Baltazar - CREA/PR 144.946/D

ART Execução: nº 1720203188334

Corresponsável Técnico: Lucas Eduardo Vidal - CREA/PR 144.676/D

ART Corresponsabilidade: nº 1720203969697

Início da Obra: 07/08/2020

Conclusão da Obra: 30/06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	4,00
	Placa de Sinalização viária em chapa metálica 1,0 x 1,0 m - Desvios	un	70,00
	Sinalização Noturna	m	4.000,00
2	TERRAPLENAGEM		-
	Escavação, Carga e Transp. de 1ª Cat. 8000-10000m	m3	1.558,78
3	BASE / SUB-BASE		-
	Brita 4A	m3	487,52
	Rachão s/ britagem	m3	487,52
	Brita Graduada	m3	172,08
	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI	m3	288,60
	Reciclagem do pavimento c/ adição de brita graduada e 4% de cimento inclusive Transporte DMT até 5km – espessura média = 26cm	m3	8.802,53
4	REVESTIMENTO		-
	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	42.580,51
	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	46,65
	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	126.968,85

	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	63,48
	CBUQ Faixa A	ton	6.578,43
	Fornecimento de CAP 50/70	ton	284,64
	CBUQ Faixa C	ton	9.541,44
	Fornecimento de CAP 50/70	ton	484,48
	Corte pavimento asfáltico com serra diamantada e=6mm, prof= até 5cm	m	400,00
	Limpeza, Varreção e Lavagem da pista (Recape)	m2	59.701,79
	Frezagem Descontínua a Frio - Pista interna – espessura 5cm	m3	2.040,06
	Frezagem Contínua a Frio – espessura 4cm	m3	677,61
5	MEIO-FIO E SARJETA		-
	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	1.657,58
	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	275,00
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-
	Brita 4A - Passeio	m3	119,28
	Brita Graduada - Passeio	m3	119,28
	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.192,80
	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,60
	CBUQ (CICLOVIA)	ton	171,76
	Fornecimento de CAP - CBUQ (taxa 6,0%)	ton	10,31
	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	29,00
	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	48,00
	FAIXA ELEVADA PNE	m	22,00
	Forn/Assent. Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm C/ Lastro De Areia	m2	44,73
	Forn/Assent. Blocos De Concreto Tipo Paver E= 6,0 Cm Cor Natural	m2	49,70
	Escavação, Carga e Transp. de 1ª Cat. 8000-10000m	m3	274,34
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-
	Tacha refletiva monodirecional	un	5.400,00
	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	25,94
	Suporte metálico galvanizado d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	41,00
	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	198,00
	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	34,00
	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	12,00
	Retirada de placa de sinalização	m2	280,00
	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5 mm	m2	4.436,36
	Pinturas de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e= 3 mm	m2	1.672,18

	Execução de travessia subterrânea, pelo método de abertura de vala, com 1 duto de PEAD, d=50mm, sob calçada	m	250,00
	Fornecimento e instalação de caixa de passagem - padrão CTA, armada 40x40x45cm, para uso com tampa em FoFo articulada	un	48,00
	Execução de travessia subterrânea, sob vias pavimentadas, pelo método de cravação, com 1 duto de PEAD, d=75mm,	m	176,59
8	DRENAGEM		-
	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	10,00
	Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido	un	10,00
	Fornecimento e colocação de tampão de ferro fundido	un	10,00
	Fornecimento e assentamento de boca de lobo	un	10,00
	Lacre de caixa de captação na pista	un	2,00
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	100,00
	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	100,00
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	136,00
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	136,00
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	136,00
	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	136,00
	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos De Prova da Capa Asfáltica	gb	5,00
	Umidade in situ	gb	100,00
	Equivalente de areia	un	5,00
	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m alterando a faixa	km pista	20,00

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo profissional foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

São José dos Pinhais, 24 de Setembro de 2021.

ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR:32265085987
Assinado de forma digital por ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR:32265085987
Dados: 2023.03.30 13:50:52 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Antônio Nunes da Rocha Rios Junior
Engenheiro Civil
CREA-PR 17.906/D



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Procedimento licitatório nº 005/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.

Nome da Empresa: GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº: 28.352.306/0001-26

Endereço: R Joaquim Americo Guimaraes, Bairro Jardim Social, CEP. 82520-130, Curitiba/PR

Fone: (41) 99612-1723

E-mail: lucasvidal@vdlconstrutora.com

O representante técnico da GSB CONSTRUTORA LTDA Sr. Lucas Eduardo Vidal, devidamente habilitado junto ao CREA/PR, sob o nº PR-144676/D, **DECLARA** que renuncia a à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a contratante.

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13 16:35:16
-03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 28.352.306/0001-26

Lucas Eduardo Vidal

Sócio administrador

RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D

ANEXO VII
DECLARAÇÃO

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A GSB Construtora LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.352.306/0001-26, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Lucas Eduardo Vidal, portador da Carteira de Identidade nº 9.886.157-2 SSP/PR e do CPF nº 043.530.269-84, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná. Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.



4ª DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO Assinado de forma digital
VIDAL:043530269 por LUCAS EDUARDO
84 VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13
16:36:31 -03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 28.352.306/0001-26
Lucas Eduardo Vidal
Sócio administrador
RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.

DECLARAÇÃO

Sr. Lucas Eduardo Vidal, portador do RG sob o nº 9.886.157-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº, 043.530.269-84 legalmente nomeado representante da empresa GSB Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.352.306/0001-26, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 005/2025, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

- 1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal



9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

- 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13 16:37:18
-03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 28.352.306/0001-26

Lucas Eduardo Vidal

Sócio administrador

RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D



ANEXO IV
PROPOSTA COMERCIAL

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA /PR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1 - PROPOSTA COMERCIAL – Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

MODALIDADE: Procedimento licitatório N° 005		ANO: 2025
Abertura Pública dia: 12/08/2025 – 09H00min		
Fornecedor: GSB CONSTRUTORA - LTDA		
CNPJ/CPF: 28.352.306/0001-26		Inscrição Estadual: 90761140-02
Endereço: R Joaquim Américo Guimarães 336		Bairro: Jardim Social
CEP: 82.520-130	Cidade: Curitiba	Estado: PR
Telefone: (41) 99612-1723	E-mail: lucasvidal@vdlconstrutora.com	

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 005/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:



Lote	Descrição	Valor
Único	Contratação de empresa especializada para execução de fresagem e recapeamento asfáltico com serviços complementares de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto parcial de vias, na unidade Atacadista de Curitiba/PR.	R\$ 9.285.916,37 (Nove milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) Valor do desconto: 29,00%

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital
por LUCAS EDUARDO
VIDAL:04353026984
Dados: 2025.08.13
16:37:40 -03'00'

GSB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 28.352.306/0001-26
Lucas Eduardo Vidal
Sócio administrador
RG 9.886.157-2 SSP/PR - CREA-PR 144.676/D

		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA						PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025		PARANÁ			
		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		ENDEREÇO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA		ORGÃO: CEASA/PR		GOVERNO DO ESTADO			
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		MUNICÍPIO:		CURITIBA		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA											
		RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
		ATACADISTA DE CURITIBA/PR											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
TOTAL COM BDI								R\$	8.441.769,54	R\$	844.146,83	R\$	9.285.916,37
TOTAL								R\$	6.892.700,08	R\$	689.245,41	R\$	7.581.945,49
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	2.339,87	R\$	68.843,58	R\$	71.183,45
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR EM MEIO-PERÍODO, MESTRE DE OBRAS PARCIAL E EQUIPE TOPOGRÁFICA DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.	%	100%	R\$ 2.339,88	R\$ 68.843,59	R\$ 71.183,46	R\$ 2.339,87	R\$ 68.843,58	R\$ 71.183,46			
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPLEMENTARES						R\$	228.454,19	R\$	56.118,49	R\$	284.572,68
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 307,20	R\$ 27,14	R\$ 334,34	R\$ 2.457,56	R\$ 217,14	R\$ 2.674,71			
2.2	COMP 002	ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 4 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	R\$ 3.118,29	R\$ -	R\$ 3.118,29	R\$ 18.709,74	R\$ -	R\$ 18.709,74			
2.3	COMP 003	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS TRANSPORTE POR CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE, CAPACIDADE DE 30T - RODOVIA PAVIMENTADA	CJ	1,00	R\$ 10.689,30	R\$ -	R\$ 10.689,30	R\$ 10.689,29	R\$ -	R\$ 10.689,29			
2.4	COMP 016	CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EM CAIXA DE DRENAGEM, ESGOTO OU OUTROS, DIMENSÕES DEAPROXIMADAS DE 1,3X1,4X0,06 M, INCLUSIVE PEQUENAS REFORMAS	UN	100,00	R\$ 146,76	R\$ 149,02	R\$ 295,78	R\$ 14.675,70	R\$ 14.902,19	R\$ 29.577,89			
2.5	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 644,48	R\$ 51,20	R\$ 695,68	R\$ 9.667,21	R\$ 767,97	R\$ 10.435,18			
2.6	COMP 018	GRELHA DE FERRO FUNDIDO CL MÍN - C400 COM REQUADRO, NÃO ARTICULADA, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 810 X 270 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	85,00	R\$ 315,28	R\$ 17,81	R\$ 333,09	R\$ 26.798,41	R\$ 1.514,18	R\$ 28.312,59			
2.7	COMP 004	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME . L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO	M	1.200,00	R\$ 8,05	R\$ 2,83	R\$ 10,88	R\$ 9.661,68	R\$ 3.390,96	R\$ 13.052,64			
2.8	COMP 017	REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL - EXCETO RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE - INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	M2	1.000,00	R\$ 60,66	R\$ 1,87	R\$ 62,53	R\$ 60.662,40	R\$ 1.867,30	R\$ 62.529,70			
2.9	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.000,00	R\$ 29,69	R\$ 12,68	R\$ 42,37	R\$ 59.384,40	R\$ 25.361,20	R\$ 84.745,60			
2.10	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	500,00	R\$ 31,50	R\$ 16,20	R\$ 47,69	R\$ 15.747,80	R\$ 8.097,55	R\$ 23.845,35			
3		ÁREA 01 - DITEC						R\$	214.962,28	R\$	18.989,04	R\$	233.951,32
3.1		Área 01 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 01 - PB 01 (2.570,23m2)						R\$	160.976,25	R\$	10.021,32	R\$	170.997,57
3.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.570,23	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 11.952,85	R\$ 1.879,60	R\$ 13.832,46			
3.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	289,15	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.079,86	R\$ 114,96	R\$ 1.194,82			
3.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.570,23	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 3.686,22	R\$ 711,69	R\$ 4.397,92			
3.1.4	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	128,51	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 939,80	R\$ 107,66	R\$ 1.047,47			
3.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.927,67	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.395,13	R\$ 246,35	R\$ 2.641,48			
3.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,51	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 133.445,86	R\$ 3.759,21	R\$ 137.205,08			
3.1.7	COMP 029	LOMBADAS ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	22,80	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 3.346,22	R\$ 44,84	R\$ 3.391,06			
3.1.8	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	15,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.542,68	R\$ -	R\$ 2.542,68			
3.1.9	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.570,23	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.587,63	R\$ 3.157,01	R\$ 4.744,64			
3.2		Área 01 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (255m2)						R\$	41.325,54	R\$	8.212,46	R\$	49.538,00
3.2.1	96001	FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	255,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 1.185,87	R\$ 186,48	R\$ 1.372,35			
3.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,69	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 107,13	R\$ 11,40	R\$ 118,54			
3.2.3	101134	DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	153,00	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 1.522,99	R\$ 360,65	R\$ 1.883,64			
3.2.4	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	255,00	R\$ 4,56	R\$ 10,86	R\$ 15,41	R\$ 1.162,34	R\$ 2.768,25	R\$ 3.930,59			
3.2.5	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	285,60	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 14.695,17	R\$ 2.966,61	R\$ 17.661,78			
3.2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.284,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.322,87	R\$ 547,49	R\$ 5.870,36			
3.2.7	96400	SUB-BASE - MACADAME - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	102,00	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 7.653,34	R\$ 565,60	R\$ 8.218,94			
3.2.8	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	132,60	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 743,75	R\$ 104,50	R\$ 848,25			
3.2.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.989,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.471,33	R\$ 254,19	R\$ 2.725,52			
3.2.10	105730	BASE - GRANULAR - 20CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	51,00	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 4.083,76	R\$ 193,72	R\$ 4.277,48			
3.2.11	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,30	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 371,87	R\$ 52,25	R\$ 424,12			
3.2.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	994,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.235,66	R\$ 127,09	R\$ 1.362,76			
3.2.13	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	255,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 769,46	R\$ 74,23	R\$ 843,69			
3.3		Área 01 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 02 - PB 17 - DITEC/PAV. A						R\$	12.660,49	R\$	755,26	R\$	13.415,75
3.3.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 355,96	R\$ 106,69	R\$ 462,66			
3.3.2	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 891,36	R\$ 78,25	R\$ 969,61			
3.3.3	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 235,29	R\$ 62,35	R\$ 297,64			
3.3.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 1.705,30	R\$ 144,32	R\$ 1.849,63			
3.3.5	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	160,77	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 5.259,84	R\$ 151,81	R\$ 5.411,66			
3.3.6	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,14	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 752,03	R\$ 43,21	R\$ 795,25			
3.3.7	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADAS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	22,80	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 895,84	R\$ 51,47	R\$ 947,32			
3.3.8	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	38,40	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.508,78	R\$ 86,69	R\$ 1.595,48			
3.3.9	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	21,55	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 705,04	R\$ 20,34	R\$ 725,39			
3.3.10	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	10,73	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 351,05	R\$ 10,13	R\$ 361,18			

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D							
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
4		ÁREA 02 - PAVILHÃO A						R\$	141.263,89	R\$	8.780,13	R\$	150.044,02
4.1		Área 02 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 02 - PB 01 (1.903,50m2)						R\$	141.263,89	R\$	8.780,13	R\$	150.044,02
4.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.903,50	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 8.852,22	R\$ 1.392,02	R\$ 10.244,25			
4.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	214,14	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 799,74	R\$ 85,14	R\$ 884,88			
4.1.3	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	1.903,50	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 5.743,81	R\$ 554,10	R\$ 6.297,92			
4.1.4	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.903,50	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 2.729,99	R\$ 527,07	R\$ 3.257,07			
4.1.5	100988	CAMADA DE BINDER - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	57,11	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 417,60	R\$ 47,84	R\$ 465,45			
4.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	856,58	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.064,29	R\$ 109,47	R\$ 1.173,76			
4.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,11	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 51.397,92	R\$ 1.193,63	R\$ 52.591,55			
4.1.8	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.903,50	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 2.729,99	R\$ 527,07	R\$ 3.257,07			
4.1.9	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	57,11	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 417,60	R\$ 47,84	R\$ 465,45			
4.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	856,58	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.064,29	R\$ 109,47	R\$ 1.173,76			
4.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,11	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 59.297,62	R\$ 1.670,43	R\$ 60.968,05			
4.1.12	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	15,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.542,68	R\$ -	R\$ 2.542,68			
4.1.13	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34			
4.1.14	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.903,50	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.175,79	R\$ 2.338,06	R\$ 3.513,86			
5		ÁREA 03 - PAVILHÃO A/PAVILHÃO B						R\$	245.956,31	R\$	15.219,84	R\$	261.176,15
5.1		Área 03 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 02 - PB 02 (3.253,64m2)						R\$	237.673,69	R\$	14.895,18	R\$	252.568,87
5.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.253,64	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 15.131,05	R\$ 2.379,38	R\$ 17.510,43			
5.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	366,03	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.366,99	R\$ 145,53	R\$ 1.512,52			
5.1.3	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	3.253,64	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 9.817,85	R\$ 947,13	R\$ 10.764,99			
5.1.4	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.253,64	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.666,37	R\$ 900,93	R\$ 5.567,30			
5.1.5	100988	CAMADA DE BINDER - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	97,61	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 713,81	R\$ 81,77	R\$ 795,59			
5.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.464,14	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.819,19	R\$ 187,11	R\$ 2.006,30			
5.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,61	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 87.854,12	R\$ 2.040,26	R\$ 89.894,39			
5.1.8	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.253,64	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.666,37	R\$ 900,93	R\$ 5.567,30			
5.1.9	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	97,61	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 713,81	R\$ 81,77	R\$ 795,59			
5.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.464,14	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.819,19	R\$ 187,11	R\$ 2.006,30			
5.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,61	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 101.357,03	R\$ 2.855,26	R\$ 104.212,29			
5.1.12	COMP 029	LOMBADAS ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	6,90	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 1.012,67	R\$ 13,57	R\$ 1.026,24			
5.1.13	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.695,12	R\$ -	R\$ 1.695,12			
5.1.14	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34			
5.1.15	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.253,64	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 2.009,77	R\$ 3.996,44	R\$ 6.006,21			
5.2		Área 03 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 02 - PB 17 - PAVILHÃO A / PAVILHÃO B						R\$	8.282,62	R\$	324,66	R\$	8.607,28
5.2.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,66			
5.2.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20			
5.2.3	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	184,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 6.019,89	R\$ 173,75	R\$ 6.193,64			
5.2.4	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	6,88	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 225,09	R\$ 6,49	R\$ 231,58			
5.2.5	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	34,00	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.335,90	R\$ 76,76	R\$ 1.412,67			
5.2.6	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	6,90	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 271,11	R\$ 15,57	R\$ 286,68			
5.2.7	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	3,27	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 128,48	R\$ 7,38	R\$ 135,86			
6		ÁREA 4 - PAVILHÃO B/PAVILHÃO C						R\$	219.874,35	R\$	13.629,95	R\$	233.504,30
6.1		Área 04 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 02 - PB 02 (2.915,2m2)						R\$	212.536,75	R\$	13.352,27	R\$	225.889,02
6.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.915,22	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 13.557,23	R\$ 2.131,90	R\$ 15.689,13			
6.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	327,96	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.224,80	R\$ 130,39	R\$ 1.355,20			
6.1.3	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	2.915,22	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 8.796,67	R\$ 848,62	R\$ 9.645,29			
6.1.4	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.915,22	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.181,00	R\$ 807,22	R\$ 4.988,23			
6.1.5	100988	CAMADA DE BINDER - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	87,46	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 639,57	R\$ 73,27	R\$ 712,84			
6.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.311,85	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.629,97	R\$ 167,65	R\$ 1.797,62			
6.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,46	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 78.716,17	R\$ 1.828,05	R\$ 80.544,23			
6.1.8	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.915,22	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.181,00	R\$ 807,22	R\$ 4.988,23			
6.1.9	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	87,46	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 639,57	R\$ 73,27	R\$ 712,84			
6.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.311,85	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.629,97	R\$ 167,65	R\$ 1.797,62			

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO						 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA															
RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR												RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL				
6.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,46	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 90.814,60	R\$ 2.558,28	R\$ 93.372,89					
		DRENAGEM													
6.1.12	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.695,12	R\$ -	R\$ 1.695,12					
6.1.13	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34					
		LIMPEZA													
6.1.14	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.915,22	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.800,73	R\$ 3.580,76	R\$ 5.381,49					
6.2		Área 04 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 03 - PB 18 - PAVILHÃO B / PAVILHÃO C						R\$ 7.337,60	R\$ 277,68		R\$ 7.615,28				
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS													
6.2.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,66					
6.2.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20					
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.													
6.2.3	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	176,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 5.758,15	R\$ 166,19	R\$ 5.924,35					
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.													
6.2.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	7,06	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 230,98	R\$ 6,66	R\$ 237,64					
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.													
6.2.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	23,36	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 917,84	R\$ 52,74	R\$ 970,58					
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS													
6.2.6	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	3,27	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 128,48	R\$ 7,38	R\$ 135,86					
7		ÁREA 5 - PAVILHÃO C						R\$ 492.373,14	R\$ 38.509,37		R\$ 530.882,51				
7.1		Área 05 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 03 - PB 03 (5.830,46m2)						R\$ 422.975,85	R\$ 26.550,47		R\$ 449.526,32				
		FRESAGEM													
7.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	5.830,46	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 27.114,55	R\$ 4.263,81	R\$ 31.378,36					
7.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	655,93	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 2.449,62	R\$ 260,79	R\$ 2.710,42					
		IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO													
7.1.3	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	5.830,46	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 17.593,41	R\$ 1.697,24	R\$ 19.290,65					
		PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER													
7.1.4	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.830,46	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 8.362,04	R\$ 1.614,45	R\$ 9.976,50					
		CAMADA DE BINDER - 3CM													
7.1.5	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	174,91	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.279,14	R\$ 146,54	R\$ 1.425,68					
7.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.623,71	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.259,95	R\$ 335,30	R\$ 3.595,26					
7.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	174,91	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 157.432,89	R\$ 3.656,11	R\$ 161.089,01					
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO													
7.1.8	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.830,46	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 8.362,04	R\$ 1.614,45	R\$ 9.976,50					
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM													
7.1.9	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	174,91	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.279,14	R\$ 146,54	R\$ 1.425,68					
7.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.623,71	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.259,95	R\$ 335,30	R\$ 3.595,26					
7.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	174,91	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 181.629,84	R\$ 5.116,57	R\$ 186.746,42					
		LOMBADAS													
7.1.12	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	12,12	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 1.778,78	R\$ 23,83	R\$ 1.802,61					
		DRENAGEM													
7.1.13	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	15,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.542,68	R\$ -	R\$ 2.542,68					
7.1.14	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34					
		LIMPEZA													
7.1.15	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.830,46	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 3.601,47	R\$ 7.161,55	R\$ 10.763,02					
7.2		Área 05 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (346 m2)						R\$ 56.073,08	R\$ 11.143,17		R\$ 67.216,25				
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL													
7.2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	346,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 1.609,07	R\$ 253,02	R\$ 1.862,10					
7.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,93	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 145,36	R\$ 15,47	R\$ 160,84					
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF													
7.2.3	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	207,60	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 2.066,49	R\$ 489,35	R\$ 2.555,84					
7.2.4	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	346,00	R\$ 4,56	R\$ 10,86	R\$ 15,41	R\$ 1.577,13	R\$ 3.756,14	R\$ 5.333,27					
7.2.5	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	387,52	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 19.939,33	R\$ 4.025,28	R\$ 23.964,62					
7.2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.812,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 7.222,40	R\$ 742,87	R\$ 7.965,27					
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM													
7.2.7	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	138,40	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 10.384,53	R\$ 767,44	R\$ 11.151,98					
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE													
7.2.8	100976	18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	179,92	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.009,17	R\$ 141,79	R\$ 1.150,96					
7.2.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.698,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.353,25	R\$ 344,90	R\$ 3.698,16					
		BASE - GRANULAR - 20CM													
7.2.10	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	69,20	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 5.541,10	R\$ 262,85	R\$ 5.803,96					
		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE													
7.2.11	100976	18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	89,96	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 504,58	R\$ 70,89	R\$ 575,48					
7.2.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.349,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.676,62	R\$ 172,45	R\$ 1.849,08					
		IMPRIMAÇÃO DE BASE													
7.2.14	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	346,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.044,05	R\$ 100,72	R\$ 1.144,77					
7.3		Área 05 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 03 - PB 18 - Fundos Pavilhão C						R\$ 13.324,21	R\$ 815,73		R\$ 14.139,94				
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS													
7.3.1	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,828								

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
7.3.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	12,12	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 476,21	R\$ 27,36	R\$ 503,57			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
7.3.9	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	16,96	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 666,38	R\$ 38,29	R\$ 704,67			
8		ÁREA 6 - DOCAS/PAVILHÃO D						R\$ 582.199,50	R\$ 49.579,99		R\$ 631.779,49		
8.1		Área 06 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 03 - PB 03 (6.469,75m2)						R\$ 466.606,97	R\$ 29.278,43		R\$ 495.885,40		
		FRESAGEM											
8.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6.469,75	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 30.087,57	R\$ 4.731,32	R\$ 34.818,90			
8.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	727,85	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 2.718,21	R\$ 289,39	R\$ 3.007,60			
		IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO											
8.1.3	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	6.469,75	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 19.522,47	R\$ 1.883,34	R\$ 21.405,81			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER											
8.1.4	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	6.469,75	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 9.278,91	R\$ 1.791,47	R\$ 11.070,38			
		CAMADA DE BINDER - 3CM											
8.1.5	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	194,09	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.419,39	R\$ 162,61	R\$ 1.582,00			
8.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.911,39	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.617,39	R\$ 372,07	R\$ 3.989,47			
8.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	194,09	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 174.694,87	R\$ 4.056,99	R\$ 178.751,87			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO											
8.1.8	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	6.469,75	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 9.278,91	R\$ 1.791,47	R\$ 11.070,38			
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM											
8.1.9	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	194,09	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.419,39	R\$ 162,61	R\$ 1.582,00			
8.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.911,39	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.617,39	R\$ 372,07	R\$ 3.989,47			
8.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	194,09	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 201.544,93	R\$ 5.677,59	R\$ 207.222,52			
		LOMBADAS											
8.1.12	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	20,70	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 3.038,01	R\$ 40,71	R\$ 3.078,72			
		DRENAGEM											
8.1.13	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	14,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.373,17	R\$ -	R\$ 2.373,17			
		LIMPEZA											
8.1.14	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.469,75	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 3.996,36	R\$ 7.946,79	R\$ 11.943,15			
8.2		Área 06 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (607 m2)						R\$ 98.371,06	R\$ 19.548,92		R\$ 117.919,98		
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL											
8.2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	607,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 2.822,85	R\$ 443,89	R\$ 3.266,75			
8.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68,29	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 255,02	R\$ 27,15	R\$ 282,17			
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF											
8.2.3	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	364,20	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 3.625,31	R\$ 858,49	R\$ 4.483,81			
8.2.4	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	607,00	R\$ 4,56	R\$ 10,86	R\$ 15,41	R\$ 2.766,82	R\$ 6.589,53	R\$ 9.356,35			
8.2.5	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	679,84	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 34.980,28	R\$ 7.061,70	R\$ 42.041,98			
8.2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.197,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 12.670,51	R\$ 1.303,25	R\$ 13.973,77			
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM											
8.2.7	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	242,80	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 18.217,96	R\$ 1.346,35	R\$ 19.564,31			
8.2.8	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	315,64	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.770,42	R\$ 248,75	R\$ 2.019,18			
8.2.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.734,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.882,74	R\$ 605,08	R\$ 6.487,82			
		BASE - GRANULAR - 20CM											
8.2.10	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	121,40	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 9.720,95	R\$ 461,13	R\$ 10.182,09			
8.2.11	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	157,82	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 885,21	R\$ 124,37	R\$ 1.009,59			
8.2.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.367,30	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.941,37	R\$ 302,54	R\$ 3.243,91			
		IMPRIMAÇÃO DE BASE											
8.2.13	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	607,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.831,62	R\$ 176,69	R\$ 2.008,32			
8.3		Área 06 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 03 - PB 18 - Docas/Pavilhão D						R\$ 17.221,47	R\$ 752,64		R\$ 17.974,11		
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
8.3.1	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	245,20	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 8.022,15	R\$ 231,54	R\$ 8.253,70			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
8.3.2	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	8,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 261,73	R\$ 7,55	R\$ 269,28			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
8.3.3	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	51,20	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 2.011,71	R\$ 115,59	R\$ 2.127,31			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
8.3.4	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	125,28	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 4.922,42	R\$ 282,85	R\$ 5.205,28			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA											
8.3.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	20,70	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 813,33	R\$ 46,73	R\$ 860,06			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREA DE CONFLITO											
8.3.6	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	25,93	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.018,82	R\$ 58,54	R\$ 1.077,37			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
8.3.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	4,36	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 171,31	R\$ 9,84	R\$ 181,15			
9		ÁREA 7 - PAVILHÃO D/ PAVILHÃO H						R\$ 978.155,73	R\$ 70.306,65		R\$ 1.048.462,38		
9.1		Área 07 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 04 - PB 04 (12.629,14m2)						R\$ 902.979,84	R\$ 57.072,94		R\$ 960.052,78		
		FRESAGEM										</	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:				RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA				PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:				LUCAS EDUARDO VIDAL				REG. CREA: PR-144676/D							
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL								
9.1.9	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	378,87	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 2.770,70	R\$ 317,42	R\$ 3.088,12									
9.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.683,11	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 7.061,26	R\$ 726,30	R\$ 7.787,56									
9.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	378,87	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 393.421,56	R\$ 11.082,82	R\$ 404.504,39									
9.1.12	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	16,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.712,20	R\$ -	R\$ 2.712,20									
9.1.13	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	12.629,14	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 7.801,01	R\$ 15.512,37	R\$ 23.313,39									
9.2		Área 07 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (398m2)						R\$ 64.500,27	R\$ 12.817,88		R\$ 77.318,15								
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL																	
9.2.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	398,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 1.850,89	R\$ 291,05	R\$ 2.141,95									
9.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,78	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 167,21	R\$ 17,80	R\$ 185,01									
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF																	
9.2.3	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	238,80	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 2.377,06	R\$ 562,89	R\$ 2.939,96									
9.2.4	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	398,00	R\$ 4,56	R\$ 10,86	R\$ 15,41	R\$ 1.814,16	R\$ 4.320,64	R\$ 6.134,81									
9.2.5	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	445,76	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 22.936,00	R\$ 4.630,24	R\$ 27.566,24									
9.2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.686,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 8.307,85	R\$ 854,52	R\$ 9.162,37									
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM																	
9.2.7	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	159,20	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 11.945,22	R\$ 882,77	R\$ 12.828,00									
9.2.8	100976	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	206,96	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.160,83	R\$ 163,10	R\$ 1.323,94									
9.2.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.104,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.857,21	R\$ 396,74	R\$ 4.253,95									
		BASE - GRANULAR - 20CM																	
9.2.10	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	79,60	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 6.373,87	R\$ 302,36	R\$ 6.676,23									
9.2.11	100976	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	103,48	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 580,41	R\$ 81,55	R\$ 661,97									
9.2.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.552,20	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.928,60	R\$ 198,37	R\$ 2.126,97									
9.2.13	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	398,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.200,96	R\$ 115,85	R\$ 1.316,82									
9.3		Área 07 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 04 - PB 19 - Pavilhão D/Pavilhão H						R\$ 10.675,62	R\$ 380,14		R\$ 11.055,76								
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS																	
9.3.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 177,98	R\$ 53,34	R\$ 231,33									
9.3.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.																	
9.3.3	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	209,40	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 6.850,89	R\$ 197,73	R\$ 7.048,63									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O																	
9.3.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,90	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 192,99	R\$ 5,57	R\$ 198,56									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.																	
9.3.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	48,00	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.885,98	R\$ 108,37	R\$ 1.994,36									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA																	
9.3.6	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	20,70	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 813,33	R\$ 46,73	R\$ 860,06									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.																	
9.3.7	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	10,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 327,16	R\$ 9,44	R\$ 336,61									
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS																	
9.3.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,45	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 214,13	R\$ 12,30	R\$ 226,44									
10		ÁREA 8 - PAVILHÃO E/ PAVILHÃO F						R\$ 497.314,23	R\$ 32.926,66		R\$ 530.240,89								
10.1		Área 08 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 04 - PB 04 (6.145,55m2)						R\$ 451.709,60	R\$ 28.040,37		R\$ 479.749,97								
		FRESAGEM																	
10.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6.145,55	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 28.579,88	R\$ 4.494,24	R\$ 33.074,12									
10.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	691,37	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 2.582,00	R\$ 274,89	R\$ 2.856,89									
10.1.3	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	6.145,55	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 18.544,19	R\$ 1.788,96	R\$ 20.333,16									
10.1.4	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	6.145,55	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 8.813,94	R\$ 1.701,70	R\$ 10.515,65									
		CAMADA DE BINDER - 3CM																	
10.1.5	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	184,37	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.348,27	R\$ 154,46	R\$ 1.502,73									
10.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.765,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.436,13	R\$ 353,43	R\$ 3.789,56									
10.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	184,37	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 165.940,89	R\$ 3.853,70	R\$ 169.794,59									
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO																	
10.1.8	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	6.145,55	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 8.813,94	R\$ 1.701,70	R\$ 10.515,65									
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM																	
10.1.9	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	184,37	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.348,27	R\$ 154,46	R\$ 1.502,73									
10.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.765,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.436,13	R\$ 353,43	R\$ 3.789,56									
10.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	184,37	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 191.448,29	R\$ 5.393,16	R\$ 196.841,46									
		LOMBADAS																	
10.1.12	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	45,60	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 6.692,44	R\$ 89,68	R\$ 6.782,12									
		DRENAGEM																	
10.1.13	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	23,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 3.898,78	R\$ -	R\$ 3.898,78									
10.1.14	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34									
		LIMPEZA																	
10.1.15	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.145,55	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 3.796,10	R\$ 7.548,57	R\$ 11.344,68									
10.2		Área 08 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (109m2)						R\$ 17.664,59	R\$ 3.510,37		R\$ 21.174,96								
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL																	
10																			

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
10.2.5	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	122,08	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 6.281,46	R\$ 1.268,08	R\$ 7.549,54			
10.2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.831,20	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.275,26	R\$ 234,02	R\$ 2.509,29			
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM											
10.2.7	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	43,60	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 3.271,43	R\$ 241,76	R\$ 3.513,19			
10.2.8	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,68	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 317,91	R\$ 44,66	R\$ 362,58			
10.2.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	850,20	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.056,37	R\$ 108,65	R\$ 1.165,02			
		BASE - GRANULAR - 20CM											
10.2.10	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	21,80	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 1.745,60	R\$ 82,80	R\$ 1.828,41			
10.2.11	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,34	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 158,95	R\$ 22,33	R\$ 181,29			
10.2.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	425,10	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 528,18	R\$ 54,32	R\$ 582,51			
		IMPRIMAÇÃO DE BASE											
10.2.13	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	109,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 328,90	R\$ 31,72	R\$ 360,63			
10.3		Área 08 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 04 - PB 19 - Pavilhão E/Pavilhão F						R\$ 27.940,04	R\$ 1.375,92		R\$ 29.315,96		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
10.3.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 533,94	R\$ 160,04	R\$ 693,99			
10.3.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82			
10.3.3	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,93			
10.3.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 1.705,30	R\$ 144,32	R\$ 1.849,63			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
10.3.5	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	424,20	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 13.878,46	R\$ 400,57	R\$ 14.279,03			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O											
10.3.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,07	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 165,93	R\$ 4,78	R\$ 170,72			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
10.3.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	148,72	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 5.843,41	R\$ 335,78	R\$ 6.179,19			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA											
10.3.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	45,60	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.791,68	R\$ 102,95	R\$ 1.894,64			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREA DE CONFLITO											
10.3.9	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	24,90	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 814,64	R\$ 23,51	R\$ 838,16			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
10.3.10	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	26,07	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 852,92	R\$ 24,61	R\$ 877,54			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
10.3.11	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	30,63	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.203,49	R\$ 69,15	R\$ 1.272,65			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
10.3.12	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	14,17	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 556,75	R\$ 31,99	R\$ 588,75			
11		ÁREA 9 - PAVILHÃO E/ PAVILHÃO G						R\$ 347.892,80	R\$ 21.262,05		R\$ 369.154,85		
11.1		Área 09 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 05 - PB 05 (4495,12m2)						R\$ 333.083,65	R\$ 20.593,68		R\$ 353.677,33		
		FRESAGEM											
11.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.495,12	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 20.904,55	R\$ 3.287,28	R\$ 24.191,83			
11.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	505,70	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.888,59	R\$ 201,06	R\$ 2.089,65			
		IMPRIMAÇÃO DE BASE - BLOCO SEXTAVADO											
11.1.3	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	4.495,12	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 13.564,02	R\$ 1.308,52	R\$ 14.872,55			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - BINDER											
11.1.4	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.495,12	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 6.446,90	R\$ 1.244,69	R\$ 7.691,59			
		CAMADA DE BINDER - 3CM											
11.1.5	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	134,85	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 986,18	R\$ 112,98	R\$ 1.099,16			
11.1.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.022,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.513,33	R\$ 258,51	R\$ 2.771,84			
11.1.7	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	134,85	R\$ 900,06	R\$ 20,90	R\$ 920,96	R\$ 121.376,31	R\$ 2.818,76	R\$ 124.195,08			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO											
11.1.8	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.495,12	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 6.446,90	R\$ 1.244,69	R\$ 7.691,59			
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 3CM											
11.1.9	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	134,85	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 986,18	R\$ 112,98	R\$ 1.099,16			
11.1.10	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.022,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.513,33	R\$ 258,51	R\$ 2.771,84			
11.1.11	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	134,85	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 140.031,47	R\$ 3.944,73	R\$ 143.976,21			
		LOMBADAS											
11.1.12	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	51,68	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 7.584,76	R\$ 101,63	R\$ 7.686,40			
		DRENAGEM											
11.1.13	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 2.034,15	R\$ -	R\$ 2.034,15			
11.1.14	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 303,04	R\$ 17,80	R\$ 320,83	R\$ 3.030,35	R\$ 177,99	R\$ 3.208,34			
		LIMPEZA											
11.1.15	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.495,12	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 2.776,63	R\$ 5.521,35	R\$ 8.297,99			
11.2		Área 09 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 04 - PB 19 - Pavilhão E/Pavilhão G						R\$ 14.809,15	R\$ 668,37		R\$ 15.477,52		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
11.2.1	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82			
11.2.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
11.2.3	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	173,10	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 5.663,27	R\$ 163,45	R\$ 5.826,73			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O											
11.2.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	39,12	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 1.279,88	R\$ 36,94	R\$ 1.316,82			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
11.2.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AM											

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR			ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO		 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR			RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS									
11.2.9	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	30,65	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.204,28	R\$ 69,20	R\$ 1.273,48	
12		ÁREA 10 - RUA DE ACESSO 1 - MERCADO PRODUTOR E ATACADISTA						R\$ 506.285,63	R\$ 35.868,85		R\$ 542.154,48
12.1		Área 10 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto de Recapeamento 05 - PB 05 (6.908,89m2)						R\$ 422.902,58	R\$ 26.841,20		R\$ 449.743,78
12.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6.908,89	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 32.129,79	R\$ 5.052,47	R\$ 37.182,26	
12.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	777,25	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 2.902,71	R\$ 309,03	R\$ 3.211,75	
12.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	6.908,89	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 9.908,73	R\$ 1.913,07	R\$ 11.821,80	
12.1.4	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	345,44	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 2.526,23	R\$ 289,41	R\$ 2.815,64	
12.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.181,67	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 6.438,22	R\$ 662,21	R\$ 7.100,43	
12.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	345,44	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 358.708,29	R\$ 10.104,94	R\$ 368.813,23	
12.1.7	COMP 029	LOMBADAS ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	12,15	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 1.783,18	R\$ 23,89	R\$ 1.807,07	
12.1.8	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	25,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 4.237,81	R\$ -	R\$ 4.237,81	
12.1.9	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.908,89	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 4.267,62	R\$ 8.486,18	R\$ 12.753,81	
12.2		Área 10 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (388m2)						R\$ 51.864,67	R\$ 6.660,55		R\$ 58.525,22
12.2.1	96001	FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	388,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 1.804,39	R\$ 283,74	R\$ 2.088,13	
12.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,65	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 163,01	R\$ 17,35	R\$ 180,37	
12.2.3	101134	DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	232,80	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 2.317,33	R\$ 548,75	R\$ 2.866,09	
12.2.4	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	302,64	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 15.571,94	R\$ 3.143,61	R\$ 18.715,56	
12.2.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.539,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.640,45	R\$ 580,16	R\$ 6.220,61	
12.2.6	96400	SUB-BASE - MACADAME - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	155,20	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 11.645,09	R\$ 860,59	R\$ 12.505,69	
12.2.7	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	201,76	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.131,67	R\$ 159,00	R\$ 1.290,67	
12.2.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.026,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.760,30	R\$ 386,77	R\$ 4.147,07	
12.2.9	105730	BASE - GRANULAR - 20CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	77,60	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 6.213,72	R\$ 294,76	R\$ 6.508,49	
12.2.10	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,88	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 565,83	R\$ 79,50	R\$ 645,33	
12.2.11	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.513,20	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.880,15	R\$ 193,38	R\$ 2.073,53	
12.2.12	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	388,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.170,79	R\$ 112,94	R\$ 1.283,73	
12.3		Área 10 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 05 - PB 20 - Rua de Acesso 01						R\$ 31.518,38	R\$ 2.367,10		R\$ 33.885,48
12.3.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	21,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 1.868,81	R\$ 560,16	R\$ 2.428,98	
12.3.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	5,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 588,23	R\$ 155,88	R\$ 744,11	
12.3.3	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	3,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 1.337,04	R\$ 117,38	R\$ 1.454,42	
12.3.4	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,93	
12.3.5	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 6.394,89	R\$ 541,23	R\$ 6.936,13	
12.3.6	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	102,09	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 3.339,99	R\$ 96,40	R\$ 3.436,39	
12.3.7	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	102,46	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 3.352,29	R\$ 96,75	R\$ 3.449,05	
12.3.8	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	229,71	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 9.025,62	R\$ 518,63	R\$ 9.544,26	
12.3.9	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	12,15	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 477,39	R\$ 27,43	R\$ 504,82	
12.3.10	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	65,70	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.149,49	R\$ 62,04	R\$ 2.211,53	
12.3.11	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREA DE CONFLITO EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	16,00	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 628,66	R\$ 36,12	R\$ 664,78	
12.3.12	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,63	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 535,54	R\$ 30,77	R\$ 566,31	
12.3.13	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	34,22	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.344,55	R\$ 77,26	R\$ 1.421,81	
13		ÁREA 11 - PORTARIA - ÁREA EXTERNA						R\$ 198.912,47	R\$ 12.623,16		R\$ 211.535,63
13.1		Área 11- Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 06 - PB 06 (2.979,53m2)						R\$ 185.827,45	R\$ 11.598,50		R\$ 197.425,95
13.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.979,53	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 13.856,30	R\$ 2.178,93	R\$ 16.035,23	
13.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	335,20	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.251,82	R\$ 133,27	R\$ 1.385,10	
13.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.979,53	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.273,24	R\$ 825,03	R\$ 5.098,27	
13.1.4	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	148,98	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 1.089,46	R\$ 124,81	R\$ 1.214,27	
13.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.234,65	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.776,54	R\$ 285,58	R\$ 3.062,13	
13.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,98	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 154.696,64	R\$ 4.357,86	R\$ 159.054,50	
13.1.7	COMP 029	LOMBADAS ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	16,92	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 2.483,24	R\$ 33,27	R\$ 2.516,52	
13.1.8	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	21,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 3.559,76	R\$ -	R\$ 3.559,76	
		LIMPEZA									

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL				REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
13.1.9	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	2.979,53	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.840,45	R\$ 3.659,75	R\$ 5.500,21			
13.2		Área 11 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 01 - PB 16 - Portaria Área Externa						R\$ 13.085,02	R\$ 1.024,66		R\$ 14.109,68		
13.2.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	12,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 1.067,89	R\$ 320,09	R\$ 1.387,99			
13.2.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82			
13.2.3	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 2.771,12	R\$ 234,53	R\$ 3.005,65			
13.2.4	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.O EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	6,40	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 209,38	R\$ 6,04	R\$ 215,43			
13.2.5	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LMS-2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	3,70	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 121,05	R\$ 3,49	R\$ 124,54			
13.2.6	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	11,99	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 392,27	R\$ 11,32	R\$ 403,59			
13.2.7	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	102,40	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 4.023,43	R\$ 231,19	R\$ 4.254,63			
13.2.8	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	16,92	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 664,81	R\$ 38,20	R\$ 703,01			
13.2.9	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,17	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 753,21	R\$ 43,28	R\$ 796,49			
13.2.10	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	63,83	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.088,31	R\$ 60,27	R\$ 2.148,58			
13.2.11	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.F.O-1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,60	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 183,21	R\$ 5,28	R\$ 188,50			
13.2.12	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	17,63	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 692,70	R\$ 39,80	R\$ 732,51			
14		ÁREA 12 - RUA DE ACESSO 2 - FUNDO DO PAV.E						R\$ 181.940,27	R\$ 14.869,61		R\$ 196.809,88		
14.1		Área 12 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 07 - PB 07 (1.933,01m2)						R\$ 122.711,39	R\$ 7.568,58		R\$ 130.279,97		
14.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.933,01	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 8.989,46	R\$ 1.413,61	R\$ 10.403,07			
14.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,46	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 812,13	R\$ 86,46	R\$ 898,60			
14.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.933,01	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 2.772,32	R\$ 535,25	R\$ 3.307,57			
14.1.4	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	96,65	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 706,80	R\$ 80,97	R\$ 787,77			
14.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.449,76	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.801,32	R\$ 185,27	R\$ 1.986,60			
14.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,65	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 100.361,52	R\$ 2.827,22	R\$ 103.188,74			
14.1.7	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	33,30	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 4.887,24	R\$ 65,49	R\$ 4.952,73			
14.1.8	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.186,58	R\$ -	R\$ 1.186,58			
14.1.9	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	1.933,01	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.194,02	R\$ 2.374,31	R\$ 3.568,33			
14.2		Área 12 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (386m2)						R\$ 51.597,29	R\$ 6.626,23		R\$ 58.223,52		
14.2.1	96001	FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	386,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 1.795,09	R\$ 282,28	R\$ 2.077,37			
14.2.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,43	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 162,17	R\$ 17,26	R\$ 179,44			
14.2.3	101134	DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	231,60	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 2.305,39	R\$ 545,92	R\$ 2.851,32			
14.2.4	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	301,08	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 15.491,67	R\$ 3.127,40	R\$ 18.619,08			
14.2.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.516,20	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.611,37	R\$ 577,17	R\$ 6.188,54			
14.2.6	96400	SUB-BASE - MACADAME - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	154,40	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 11.585,06	R\$ 856,16	R\$ 12.441,22			
14.2.7	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,72	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.125,83	R\$ 158,18	R\$ 1.284,02			
14.2.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.010,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 3.740,91	R\$ 384,78	R\$ 4.125,69			
14.2.9	105730	BASE - GRANULAR - 20CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	77,20	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 6.181,69	R\$ 293,24	R\$ 6.474,94			
14.2.10	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,36	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 562,91	R\$ 79,09	R\$ 642,01			
14.2.11	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.505,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.870,45	R\$ 192,39	R\$ 2.062,84			
14.2.12	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	386,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.164,75	R\$ 112,36	R\$ 1.277,11			
14.3		Área 12 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 06 - PB 21 - Fundos Pavilhão E						R\$ 7.631,59	R\$ 674,80		R\$ 8.306,39		
14.3.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	7,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 622,93	R\$ 186,72	R\$ 809,66			
14.3.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82			
14.3.3	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 891,36	R\$ 78,25	R\$ 969,61			
14.3.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 2.131,63	R\$ 180,41	R\$ 2.312,04			
14.3.5	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,20	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 431,86	R\$ 12,46	R\$ 444,32			
14.3.6	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	4,12	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 134,62	R\$ 3,88	R\$ 138,51			
14.3.7	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,20	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 754,39	R\$ 43,34	R\$ 797,74			
14.3.8	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	33,30	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.308,40	R\$ 75,18	R\$ 1.383,58			
14.3.9	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	8,32	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 272,20	R\$ 7,85	R\$ 280,06			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				REG. CREA: PR-144676/D	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR												RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
14.3.10	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	10,63	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 417,66	R\$ 24,00	R\$ 441,66			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
14.3.11	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,97	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 548,90	R\$ 31,54	R\$ 580,44			
15		ÁREA 13 - PORTARIA - ÁREA INTERNA						R\$ 168.855,29	R\$ 13.411,76		R\$ 182.267,05		
15.1		Área 13 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 (3.506,87m2)						R\$ 143.650,41	R\$ 11.434,28		R\$ 155.084,69		
		FRESAGEM											
15.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.506,87	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 16.308,69	R\$ 2.564,57	R\$ 18.873,27			
15.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	394,52	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.473,38	R\$ 156,86	R\$ 1.630,24			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO											
15.1.3	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.506,87	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 5.029,55	R\$ 971,05	R\$ 6.000,60			
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM											
15.1.4	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	105,21	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 769,37	R\$ 88,14	R\$ 857,51			
15.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.578,09	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.960,77	R\$ 201,68	R\$ 2.162,45			
15.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	105,21	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 109.245,62	R\$ 3.077,48	R\$ 112.323,11			
		LOMBADAS											
15.1.7	COMP 029	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	34,08	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 5.001,72	R\$ 67,02	R\$ 5.068,74			
		DRENAGEM											
15.1.8	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.695,12	R\$ -	R\$ 1.695,12			
		LIMPEZA											
15.1.9	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.506,87	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 2.166,19	R\$ 4.307,48	R\$ 6.473,68			
15.2		Área 11 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 01 - PB 16 - Portaria Área Interna						R\$ 25.204,88	R\$ 1.977,48		R\$ 27.182,36		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
15.2.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	16,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 1.423,86	R\$ 426,79	R\$ 1.850,65			
15.2.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 705,88	R\$ 187,05	R\$ 892,93			
15.2.3	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 891,36	R\$ 78,25	R\$ 969,61			
15.2.4	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 951,76	R\$ 94,10	R\$ 1.045,87			
15.2.5	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 4.689,59	R\$ 396,90	R\$ 5.086,49			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
15.2.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	14,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 458,03	R\$ 13,22	R\$ 471,25			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
15.2.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,24	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 205,88	R\$ 11,83	R\$ 217,71			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
15.2.8	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	30,38	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 993,93	R\$ 28,68	R\$ 1.022,62			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.O											
15.2.9	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,00	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 196,45	R\$ 11,28	R\$ 207,74			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O											
15.2.10	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	59,68	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 1.952,37	R\$ 56,35	R\$ 2.008,72			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
15.2.11	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	203,20	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 7.984,01	R\$ 458,78	R\$ 8.442,79			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA											
15.2.12	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	34,08	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.339,05	R\$ 76,94	R\$ 1.415,99			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.F.O-1											
15.2.13	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	62,83	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.055,59	R\$ 59,33	R\$ 2.114,92			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
15.2.14	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	34,54	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.357,12	R\$ 77,98	R\$ 1.435,10			
16		ÁREA 14 - MERCADO DE FLORES/ ANTIGA GERÊNCIA						R\$ 164.393,61	R\$ 15.775,86		R\$ 180.169,47		
16.1		Área 14 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 (1.870,29m2)						R\$ 114.548,16	R\$ 7.259,62		R\$ 121.807,78		
		FRESAGEM											
16.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.870,29	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 8.697,78	R\$ 1.367,74	R\$ 10.065,52			
16.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	210,41	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 785,78	R\$ 83,65	R\$ 869,44			
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO											
16.1.3	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.870,29	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 2.682,36	R\$ 517,88	R\$ 3.200,25			
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM											
16.1.4	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,51	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 683,87	R\$ 78,34	R\$ 762,21			
16.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.402,72	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.742,87	R\$ 179,26	R\$ 1.922,14			
16.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	93,51	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 97.105,11	R\$ 2.735,48	R\$ 99.840,59			
		DRENAGEM											
16.1.7	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.695,12	R\$ -	R\$ 1.695,12			
		LIMPEZA											
16.1.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.870,29	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 1.155,27	R\$ 2.297,27	R\$ 3.452,55			
16.2		Área 14 -Drenagem complementar do trecho - Mercado de Flores e Antiga Gerência, conforme Projeto de Drenagem 01 - PB 10						R\$ 40.895,27	R\$ 7.826,08		R\$ 48.721,35		
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF											
16.2.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,21	R\$ 23,69	R\$ 55,26	R\$ 78,94	R\$ 99,79	R\$ 232,83	R\$ 332,63			
16.2.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	7,16	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 368,56	R\$ 74,40	R\$ 442,96			
16.2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	107,44	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 133,49	R\$ 13,73	R\$ 147,23			
		LOCAÇÃO											
16.2.4	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	84,27	R\$ 3,35	R\$ 4,86	R\$ 8,21	R\$ 282,40	R\$ 409,84	R\$ 692,25			
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS											
16.2.5	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	101,12	R\$ 5,78	R\$ 1,78	R\$ 7,56	R\$ 584,43	R\$ 180,21	R\$ 764,64			
16.2.6	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	131,46	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 6.764,16	R\$ 1.365,52	R\$ 8.129,69			
16.2.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.971,92	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.450,10	R\$ 252,01	R\$ 2.702,11			
16.2.8	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	5,06	R\$ 133,30	R\$ 45,24	R\$ 178,54	R\$ 674,00	R\$ 228,74	R\$ 902,75			
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO											
1													

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
16.2.11	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	20,22	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 1.517,52	R\$ 112,14	R\$ 1.629,67			
16.2.12	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,29	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 147,47	R\$ 20,72	R\$ 168,19			
16.2.13	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	394,38	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 490,02	R\$ 50,40	R\$ 540,42			
16.2.14	102279	ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS, INSTALAÇÃO E REATERRO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	10,80	R\$ 4,11	R\$ 1,25	R\$ 5,36	R\$ 44,39	R\$ 13,49	R\$ 57,89			
16.2.15	COMP 010	CAIXA PARA BOCA DE LEÃO COM GRELHA RETANGULAR CL-D400 MÍN - 300 X 900MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS ATÉ: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 1.586,25	R\$ 606,62	R\$ 2.192,87	R\$ 6.345,01	R\$ 2.426,46	R\$ 8.771,48			
16.2.16	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,80	R\$ 11,20	R\$ 5,07	R\$ 16,27	R\$ 120,92	R\$ 54,74	R\$ 175,67			
16.2.17	105730	BASE E SUB-BASE - BGS - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	40,45	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 3.238,95	R\$ 153,64	R\$ 3.392,60			
16.2.18	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	52,58	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 294,94	R\$ 41,44	R\$ 336,38			
16.2.19	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	788,77	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 980,04	R\$ 100,80	R\$ 1.080,84			
16.2.20	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	101,12	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 305,14	R\$ 29,43	R\$ 334,57			
16.2.21	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	101,12	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 145,03	R\$ 28,00	R\$ 173,03			
16.2.22	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,06	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 36,97	R\$ 4,23	R\$ 41,21			
16.2.23	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75,84	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 94,23	R\$ 9,69	R\$ 103,92			
16.2.24	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,06	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 5.250,33	R\$ 147,90	R\$ 5.398,24			
16.3		Área 14 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 06 - PB 21 - Mercado de Flores / Antiga Gerência						R\$ 8.950,18	R\$ 690,16		R\$ 9.640,34		
16.3.1	COMP 025	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 533,94	R\$ 160,04	R\$ 693,99			
16.3.2	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 1.903,53	R\$ 188,20	R\$ 2.091,74			
16.3.3	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 2.131,63	R\$ 180,41	R\$ 2.312,04			
16.3.4	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	73,85	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.416,13	R\$ 69,73	R\$ 2.485,87			
16.3.5	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	11,60	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 455,78	R\$ 26,19	R\$ 481,97			
16.3.6	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.P.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	22,57	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 738,28	R\$ 21,30	R\$ 759,59			
16.3.7	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,62	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 770,89	R\$ 44,29	R\$ 815,19			
17		ÁREA 15 - RUA DE ACESSO 3 - FRENTE AO "ENEKA" E MANUTENÇÃO						R\$ 118.953,87	R\$ 24.276,83		R\$ 143.230,70		
17.1		Área 15 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 (786,65m2)						R\$ 51.404,73	R\$ 3.090,28		R\$ 54.495,01		
17.1.1	96001	FRESAGEM FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	786,65	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 3.658,31	R\$ 575,27	R\$ 4.233,59			
17.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	88,50	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 330,50	R\$ 35,18	R\$ 365,69			
17.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	786,65	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 1.128,21	R\$ 217,82	R\$ 1.346,03			
17.1.4	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,33	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 287,63	R\$ 32,95	R\$ 320,59			
17.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	589,99	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 733,05	R\$ 75,40	R\$ 808,45			
17.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,33	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 40.842,72	R\$ 1.150,55	R\$ 41.993,27			
17.1.7	COMP 029	LOMBADAS ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" (1,5M DE COMPRIMENTO) DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	18,75	R\$ 146,76	R\$ 1,97	R\$ 148,73	R\$ 2.751,82	R\$ 36,87	R\$ 2.788,70			
17.1.8	COMP 007	DRENAGEM NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.186,58	R\$ -	R\$ 1.186,58			
17.1.9	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	786,65	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 485,91	R\$ 966,24	R\$ 1.452,15			
17.2		Área 15 - Passeio Público - Lateral do Eneka, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 - Perfil 4 (597,29m2)						R\$ 46.850,36	R\$ 16.863,57		R\$ 63.713,93		
17.2.1	COMP 012	DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA OU LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA VARIÁVEL	M2	597,29	R\$ 3,27	R\$ 6,92	R\$ 10,19	R\$ 1.950,74	R\$ 4.134,74	R\$ 6.085,48			
17.2.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	50,77	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 2.612,28	R\$ 527,35	R\$ 3.139,64			
17.2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	761,54	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 946,21	R\$ 97,32	R\$ 1.043,54			
17.2.4	COMP 014	ATERRO (COMPACTADO) ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	89,59	R\$ 65,53	R\$ 39,75	R\$ 105,27	R\$ 5.870,69	R\$ 3.560,96	R\$ 9.431,66			
17.2.5	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	116,47	R\$ 5,67	R\$ 0,87	R\$ 6,54	R\$ 659,90	R\$ 101,71	R\$ 761,61			
17.2.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.747,07	R\$ 1,43	R\$ 0,17	R\$ 1,60	R\$ 2.493,24	R\$ 297,70	R\$ 2.790,94			
17.2.7	COMP 015	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M FCK 20 MPA, ARMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 507,56	R\$ 76,77	R\$ 584,33	R\$ 2.030,25	R\$ 307,06	R\$ 2.337,32			
17.2.8	92397	PASSEIO EM PAVER COM INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	597,29	R\$ 38,84	R\$ 6,11	R\$ 44,94	R\$ 23.196,95	R\$ 3.647,05	R\$ 26.844,00			
17.2.9	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	213,40	R\$ 31,50	R\$ 16,20	R\$ 47,69	R\$ 6.721,16	R\$ 3.456,03	R\$ 10.177,19			
17.2.10	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	597,29	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 368,94	R\$ 733,65	R\$ 1.102,59			
17.3		Área 15 - Passeio Público - Lateral do Cartório antigo, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 - Perfil 3 (134,14m2)						R\$ 11.328,81	R\$ 3.507,96		R\$ 14.836,77		
17.3.1	COMP 012	DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF E ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA OU LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA VARIÁVEL	M2	134,14	R\$ 3,27	R\$ 6,92	R\$ 10,19	R\$ 438,10	R\$ 928,58	R\$ 1.366,68			
17.3.2	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	13,41	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 133,52	R\$ 31,61	R\$ 165,14			

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
17.3.3	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	28,84	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 1.483,92	R\$ 299,57	R\$ 1.783,50			
17.3.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 537,50	R\$ 55,28	R\$ 592,79			
		ATERRO (COMPACTADO)											
17.3.5	COMP 014	ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	20,12	R\$ 65,53	R\$ 39,75	R\$ 105,27	R\$ 1.318,44	R\$ 799,72	R\$ 2.118,17			
17.3.6	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,16	R\$ 5,67	R\$ 0,87	R\$ 6,54	R\$ 148,20	R\$ 22,84	R\$ 171,04			
17.3.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	392,36	R\$ 1,43	R\$ 0,17	R\$ 1,60	R\$ 559,93	R\$ 66,85	R\$ 626,79			
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE											
17.3.8	COMP 015	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M FCK 20 MPA, ARMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 507,56	R\$ 76,77	R\$ 584,33	R\$ 507,56	R\$ 76,76	R\$ 584,33			
		PASSEIO EM PAVER COM INSTALAÇÃO DE FINCADINHA											
17.3.9	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	134,14	R\$ 38,84	R\$ 6,11	R\$ 44,94	R\$ 5.209,59	R\$ 819,05	R\$ 6.028,65			
17.3.10	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	19,07	R\$ 26,75	R\$ 6,55	R\$ 33,30	R\$ 510,04	R\$ 124,97	R\$ 635,01			
17.3.11	103946	GRAMA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	50,97	R\$ 7,83	R\$ 2,31	R\$ 10,15	R\$ 399,16	R\$ 117,97	R\$ 517,13			
		LIMPEZA											
17.3.12	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	134,14	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 82,85	R\$ 164,76	R\$ 247,62			
17.4		Área 15 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 05 - PB 20 - Frente "Eneka"						R\$ 9.369,97	R\$ 815,02		R\$ 10.184,99		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
17.4.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	10,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 889,91	R\$ 266,74	R\$ 1.156,66			
17.4.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82			
17.4.3	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 891,36	R\$ 78,25	R\$ 969,61			
17.4.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 2.771,12	R\$ 234,53	R\$ 3.005,65			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
17.4.5	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,09	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 428,32	R\$ 12,36	R\$ 440,69			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O											
17.4.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	17,51	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 572,87	R\$ 16,53	R\$ 589,40			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
17.4.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	28,80	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.131,59	R\$ 65,02	R\$ 1.196,61			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA											
17.4.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	18,75	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 736,71	R\$ 42,33	R\$ 779,04			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
17.4.9	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	15,90	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 520,19	R\$ 15,01	R\$ 535,21			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
17.4.10	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	10,63	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 417,66	R\$ 24,00	R\$ 441,66			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.P.P.											
17.4.11	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	23,73	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 776,30	R\$ 22,40	R\$ 798,71			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
17.4.12	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	2,96	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 116,30	R\$ 6,68	R\$ 122,98			
18		ÁREA 16 - BANCO DE ALIMENTOS						R\$ 69.685,28	R\$ 4.452,05		R\$ 74.137,33		
18.1		Área 16 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 08 - PB 08 (1.044,22m2)						R\$ 64.025,15	R\$ 4.053,17		R\$ 68.078,32		
		FRESAGEM											
18.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.044,22	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 4.856,14	R\$ 763,63	R\$ 5.619,78			
18.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	117,47	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 438,72	R\$ 46,70	R\$ 485,42			
18.1.3	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.044,22	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 1.497,62	R\$ 289,14	R\$ 1.786,76			
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM											
18.1.4	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	52,21	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 381,81	R\$ 43,74	R\$ 425,56			
18.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	783,17	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 973,08	R\$ 100,08	R\$ 1.073,17			
18.1.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,21	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 54.215,70	R\$ 1.527,27	R\$ 55.742,98			
		DRENAGEM											
18.1.7	COMP 007	NIVELAMENTO DE TAMPAS E/OU GRELHAS - EXCLUSIVO FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ 1.017,07	R\$ -	R\$ 1.017,07			
		LIMPEZA											
18.1.8	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.044,22	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 645,01	R\$ 1.282,61	R\$ 1.927,63			
18.2		Área 16 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 05 - PB 20 - Banco de Alimentos						R\$ 5.660,13	R\$ 398,88		R\$ 6.059,01		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
18.2.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,66			
18.2.2	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	3,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 1.427,65	R\$ 141,15	R\$ 1.568,80			
18.2.3	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 852,65	R\$ 72,16	R\$ 924,81			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
18.2.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	26,60	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 870,26	R\$ 25,11	R\$ 895,38			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
18.2.5	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	5,64	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 184,52	R\$ 5,32	R\$ 189,84			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREA DE CONFLITO											
18.2.6	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	26,03	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.022,75	R\$ 58,77	R\$ 1.081,52			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
18.2.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	8,28	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 325,33	R\$ 18,69	R\$ 344,02			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LMS-2											
18.2.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	1,00	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 39,29	R\$ 2,25	R\$ 41,54			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
18.2.9	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	21,60	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 848,69	R\$ 48,76	R\$ 897,46			
19		ÁREA 17 - MERCADO DO PRODUTOR - ÁREA EXTERNA						R\$ 1.339.482,27	R\$ 150.662,47		R\$ 1.490.144,74		
19.1		Área 17 - Vias do Mercado Atacadista, conforme Projeto Recapeamento 09 - PB 09 (9.353,93m2)						R\$ 679.054,22	R\$ 45.375,50		R\$ 724.429,72		
		FRESAGEM											
19.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	9.353,93	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 43.500,45	R\$ 6.840,52	R\$ 50.340,98			
19.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.052,32	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 3.929,98	R\$ 418,40	R\$ 4.348,38			
		ESCAVAÇÃO+REGULARIZAÇÃO											

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA				PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 005/2025				ORGÃO: CEASA/PR			
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL				REG. CREA: PR-144676/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
19.1.3	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	504,08	R\$ 2,47	R\$ 1,01	R\$ 3,48	R\$ 1.245,47	R\$ 508,21	R\$ 1.753,68	
19.1.4	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	630,10	R\$ 5,81	R\$ 0,81	R\$ 6,62	R\$ 3.663,95	R\$ 510,00	R\$ 4.173,95	
19.1.5	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	945,15	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 3.529,74	R\$ 375,79	R\$ 3.905,53	
19.1.6	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	840,13	R\$ 1,24	R\$ 0,43	R\$ 1,68	R\$ 1.043,86	R\$ 363,86	R\$ 1.407,72	
19.1.7	96400	BASE - MACADAME - 40 CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	336,05	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 25.214,92	R\$ 1.863,44	R\$ 27.078,36	
19.1.8	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	504,08	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 2.827,37	R\$ 397,26	R\$ 3.224,63	
19.1.9	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.561,17	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 9.394,75	R\$ 966,31	R\$ 10.361,07	
19.1.10	105730	SUB-BASE - BGS - 20CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	168,03	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 13.454,48	R\$ 638,24	R\$ 14.092,72	
19.1.11	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	218,43	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.225,19	R\$ 172,14	R\$ 1.397,34	
19.1.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.276,51	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 4.071,05	R\$ 418,73	R\$ 4.489,79	
19.1.13	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	840,13	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 2.535,09	R\$ 244,56	R\$ 2.779,65	
19.1.14	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	10.194,06	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 14.620,32	R\$ 2.822,73	R\$ 17.443,05	
19.1.15	100988	CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	509,70	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 3.727,45	R\$ 427,02	R\$ 4.154,48	
19.1.16	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.645,55	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 9.499,58	R\$ 977,10	R\$ 10.476,69	
19.1.17	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	509,70	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 529.273,70	R\$ 14.909,83	R\$ 544.183,54	
19.1.18	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.194,06	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 6.296,87	R\$ 12.521,36	R\$ 18.818,23	
19.2		Área 17 - Passeio Público, conforme Projeto Recapeamento 09 - PB 09 (196,83m2)						R\$ 16.814,42	R\$ 5.091,69		R\$ 21.906,11
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF E ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF									
19.2.1	COMP 012	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA OU LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA VARIÁVEL	M2	196,83	R\$ 3,27	R\$ 6,92	R\$ 10,19	R\$ 642,84	R\$ 1.362,55	R\$ 2.005,40	
19.2.2	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	19,68	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 195,92	R\$ 46,39	R\$ 242,32	
19.2.3	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM ÇAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	42,32	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 2.177,44	R\$ 439,57	R\$ 2.617,01	
19.2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	634,78	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 788,71	R\$ 81,12	R\$ 869,83	
19.2.5	COMP 014	ATERRO (COMPACTADO) ATERRO PARA PASSEIOS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO - INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M3	29,52	R\$ 65,53	R\$ 39,75	R\$ 105,27	R\$ 1.934,61	R\$ 1.173,47	R\$ 3.108,09	
19.2.6	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	38,38	R\$ 5,67	R\$ 0,87	R\$ 6,54	R\$ 217,46	R\$ 33,51	R\$ 250,98	
19.2.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	575,73	R\$ 1,43	R\$ 0,17	R\$ 1,60	R\$ 821,62	R\$ 98,10	R\$ 919,72	
19.2.8	COMP 015	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A PASSEIO, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 3,4M FCK 20 MPA, ARMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 507,56	R\$ 76,77	R\$ 584,33	R\$ 1.522,69	R\$ 230,29	R\$ 1.752,99	
19.2.9	92397	PASSEIO EM PAVER COM INSTALAÇÃO DE FINCADINHA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	196,83	R\$ 38,84	R\$ 6,11	R\$ 44,94	R\$ 7.644,28	R\$ 1.201,84	R\$ 8.846,13	
19.2.10	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	27,94	R\$ 26,75	R\$ 6,55	R\$ 33,30	R\$ 747,27	R\$ 183,09	R\$ 930,37	
19.2.13	99814	LIMPEZA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	196,83	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 121,58	R\$ 241,76	R\$ 363,34	
19.3		Área 17 - Drenagem complementar do trecho - Mercado do produtor - Área externa, Conforme Projeto de Drenagem 02 - PB 11						R\$ 45.638,26	R\$ 10.467,06		R\$ 56.105,32
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF									
19.3.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,00	R\$ 23,69	R\$ 55,26	R\$ 78,94	R\$ 118,42	R\$ 276,29	R\$ 394,72	
19.3.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM ÇAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	8,50	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 437,35	R\$ 88,29	R\$ 525,64	
19.3.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	127,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 158,41	R\$ 16,29	R\$ 174,71	
19.3.4	99063	LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	100,00	R\$ 3,35	R\$ 4,86	R\$ 8,21	R\$ 335,12	R\$ 486,35	R\$ 821,47	
19.3.5	90082	ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	120,00	R\$ 5,78	R\$ 1,78	R\$ 7,56	R\$ 693,52	R\$ 213,85	R\$ 907,38	
19.3.6	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM ÇAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	156,00	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 8.026,77	R\$ 1.620,41	R\$ 9.647,19	
19.3.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.340,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.907,45	R\$ 299,05	R\$ 3.206,50	
19.3.8	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,00	R\$ 133,30	R\$ 45,24	R\$ 178,54	R\$ 799,81	R\$ 271,44	R\$ 1.071,26	
19.3.9	92210	INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	100,00	R\$ 108,57	R\$ 11,13	R\$ 119,70	R\$ 10.857,32	R\$ 1.112,57	R\$ 11.969,89	
19.3.10	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	100,00	R\$ 16,35	R\$ 11,13	R\$ 27,48	R\$ 1.635,13	R\$ 1.113,28	R\$ 2.748,41	
19.3.11	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	24,00	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 1.800,78	R\$ 133,08	R\$ 1.933,86	
19.3.12	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	31,20	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 175,00	R\$ 24,58	R\$ 199,58	
19.3.13	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	468,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 581,49	R\$ 59,81	R\$ 641,30	
19.3.14	102279	ESCAVAÇÃO DE CAIXAS, INSTALAÇÃO E REATERRO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	18,90	R\$ 4,11	R\$ 1,25	R\$ 5,36	R\$ 77,69	R\$ 23,61	R\$ 101,31	
19.3.15	COMP 010	CAIXA PARA BOCA DE LEÃO COM GRELHA RETANGULAR CL-D400 MÍN - 300 X 900MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS ATÉ: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	R\$ 1.586,25	R\$ 606,62	R\$ 2.192,87	R\$ 11.103,77	R\$ 4.246,31	R\$ 15.350,09	
19.3.16	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18,90	R\$ 11,20	R\$ 5,07	R\$ 16,27	R\$ 211,61	R\$ 95,81	R\$ 307,42	
19.3.17	105730	BASE E SUB-BASE - BGS - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	48,00	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 3.843,54	R\$ 182,32	R\$ 4.025,87	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA													
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL				REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
19.3.18	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	62,40	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 350,00	R\$ 49,17	R\$ 399,17			
19.3.19	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	936,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.162,98	R\$ 119,62	R\$ 1.282,60			
19.3.20	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	120,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 362,10	R\$ 34,93	R\$ 397,03			
19.4		Área 17 - Drenagem subterrânea - Espinha de Peixe - Estacionamento do Mercado do produtor, conforme Projeto de Drenagem 03 - PB 12						R\$ 85.650,45	R\$ 14.522,31		R\$ 100.172,76		
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF											
19.4.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	R\$ 23,69	R\$ 55,26	R\$ 78,94	R\$ 355,28	R\$ 828,88	R\$ 1.184,17			
19.4.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	25,50	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 1.312,06	R\$ 264,87	R\$ 1.576,94			
19.4.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	382,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 475,25	R\$ 48,88	R\$ 524,13			
19.4.4	99063	LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	300,00	R\$ 3,35	R\$ 4,86	R\$ 8,21	R\$ 1.005,36	R\$ 1.459,05	R\$ 2.464,41			
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS											
19.4.5	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	360,00	R\$ 5,78	R\$ 1,78	R\$ 7,56	R\$ 2.080,58	R\$ 641,55	R\$ 2.722,14			
19.4.6	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	468,00	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 24.080,33	R\$ 4.861,25	R\$ 28.941,58			
19.4.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.020,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 8.722,35	R\$ 897,15	R\$ 9.619,50			
19.4.8	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	18,00	R\$ 133,30	R\$ 45,24	R\$ 178,54	R\$ 2.399,44	R\$ 814,34	R\$ 3.213,78			
		INSTALAÇÃO DE TUBOS, TRANSPORTE E REATERRO											
19.4.10	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	300,00	R\$ 38,42	R\$ 6,90	R\$ 45,32	R\$ 11.525,43	R\$ 2.070,36	R\$ 13.595,79			
19.4.11	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	72,00	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 5.402,36	R\$ 399,24	R\$ 5.801,60			
19.4.12	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,60	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 525,00	R\$ 73,76	R\$ 598,76			
19.4.13	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.404,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.744,47	R\$ 179,43	R\$ 1.923,90			
19.4.14	105730	BASE E SUB-BASE - BGS - 60CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	216,00	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 17.295,94	R\$ 820,47	R\$ 18.116,41			
19.4.15	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	280,80	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.575,00	R\$ 221,29	R\$ 1.796,30			
19.4.16	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.212,00	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.233,41	R\$ 538,29	R\$ 5.771,70			
19.4.17	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	360,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.086,30	R\$ 104,79	R\$ 1.191,09			
19.4.18	COMP 011	INSTALAÇÃO DE ALA SIMPLES DE CONCRETO - 0,6X0,6M ALA SIMPLES DE CONCRETO ARMADO PARA SAÍDA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA COM PISO CONCRETADO, 0,6 X0,6M COM 15CM DE ESPESSURA- INCLUSO FORMA, CONCRETAGEM E ARMAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 415,95	R\$ 149,36	R\$ 565,30	R\$ 831,89	R\$ 298,71	R\$ 1.130,60			
19.5		Área 17 - Ramal de Esgoto - Mercado do produtor - Área externa, Conforme Projeto de Esgoto 01 - PB 14						R\$ 65.485,69	R\$ 18.275,37		R\$ 83.761,06		
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF											
19.5.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,95	R\$ 23,69	R\$ 55,26	R\$ 78,94	R\$ 140,92	R\$ 328,79	R\$ 469,72			
19.5.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	10,12	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 520,45	R\$ 105,06	R\$ 625,52			
19.5.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	151,73	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 188,51	R\$ 19,39	R\$ 207,90			
19.5.4	99063	LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	119,00	R\$ 3,35	R\$ 4,86	R\$ 8,21	R\$ 398,79	R\$ 578,75	R\$ 977,54			
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS											
19.5.5	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	190,40	R\$ 3,55	R\$ 0,90	R\$ 4,45	R\$ 675,92	R\$ 171,68	R\$ 847,60			
19.5.6	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	123,76	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 6.367,90	R\$ 1.285,53	R\$ 7.653,44			
19.5.7	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.856,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.306,57	R\$ 237,24	R\$ 2.543,82			
19.5.8	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	3,57	R\$ 133,30	R\$ 45,24	R\$ 178,54	R\$ 475,88	R\$ 161,51	R\$ 637,40			
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO											
19.5.9	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	119,00	R\$ 185,47	R\$ 0,84	R\$ 186,30	R\$ 22.070,47	R\$ 99,69	R\$ 22.170,17			
19.5.10	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	21,42	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 1.607,20	R\$ 118,77	R\$ 1.725,97			
19.5.11	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,85	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 156,18	R\$ 21,94	R\$ 178,13			
19.5.12	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	417,69	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 518,97	R\$ 53,38	R\$ 572,36			
		ESCAVAÇÃO DE CAIXAS, INSTALAÇÃO E REATERRO											
19.5.13	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	28,80	R\$ 4,11	R\$ 1,25	R\$ 5,36	R\$ 118,39	R\$ 35,98	R\$ 154,38			
19.5.14	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 1.969,33	R\$ 1.161,06	R\$ 3.130,40	R\$ 15.754,67	R\$ 9.288,50	R\$ 25.043,17			
19.5.15	98009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	8,00	R\$ 826,67	R\$ 646,88	R\$ 1.473,55	R\$ 6.613,33	R\$ 5.175,04	R\$ 11.788,38			
19.5.16	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 500,97	R\$ 36,43	R\$ 537,40	R\$ 4.007,75	R\$ 291,44	R\$ 4.299,19			
19.5.17	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,40	R\$ 11,20	R\$ 5,07	R\$ 16,27	R\$ 161,23	R\$ 72,99	R\$ 234,23			
19.5.18	105730	BASE E SUB-BASE - BGS - 40CM CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	28,56	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 2.286,90	R\$ 108,48	R\$ 2.395,39			
19.5.19	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,13	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 208,25	R\$ 29,26	R\$ 237,51			
19.5.20	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	556,92	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 691,97	R\$ 71,17	R\$ 763,14			
19.5.21	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	71,40	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 215,44	R\$ 20,78	R\$ 236,23			
19.6		Área 17 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 15 (3222m2)						R\$ 435.311,95	R\$ 56.202,63		R\$ 491.514,58		
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL											
19.6.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.222,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 14.983,91	R\$ 2.356,24	R\$ 17.340,15			
19.6.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	362,48	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 1.353,69	R\$ 144,12	R\$ 1.497,81			
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF											

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA				PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL				REG. CREA: PR-144676/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
19.6.3	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.933,20	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 19.243,45	R\$ 4.556,93	R\$ 23.800,39	
19.6.4	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	2.513,16	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 129.311,38	R\$ 26.104,94	R\$ 155.416,32	
19.6.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37.697,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 46.839,01	R\$ 4.817,72	R\$ 51.656,74	
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM									
19.6.6	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.288,80	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 96.702,27	R\$ 7.146,52	R\$ 103.848,79	
19.6.7	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.675,44	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 9.397,54	R\$ 1.320,41	R\$ 10.717,95	
19.6.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.131,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 31.226,01	R\$ 3.211,81	R\$ 34.437,83	
		BASE - GRANULAR - 20CM									
19.6.9	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	644,40	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 51.599,55	R\$ 2.447,75	R\$ 54.047,31	
19.6.10	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	837,72	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 4.698,77	R\$ 660,20	R\$ 5.358,97	
19.6.11	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.565,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 15.613,00	R\$ 1.605,90	R\$ 17.218,91	
19.6.12	COMP 005	IMPRIMAÇÃO DE BASE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	3.222,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 9.722,38	R\$ 937,92	R\$ 10.660,30	
19.6.13	COMP 006	PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.222,00	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 4.620,99	R\$ 892,17	R\$ 5.513,16	
19.7		Área 16 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 06 - PB 21 - Estacionamento Externo Mercado do Produtor						R\$ 11.527,28	R\$ 727,91		R\$ 12.255,19
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS									
19.7.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 533,94	R\$ 160,04	R\$ 693,99	
19.7.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 117,64	R\$ 31,17	R\$ 148,82	
19.7.3	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,93	
19.7.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 1.705,30	R\$ 144,32	R\$ 1.849,63	
19.7.5	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	133,24	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 4.359,21	R\$ 125,81	R\$ 4.485,03	
19.7.6	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	12,71	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 415,86	R\$ 12,00	R\$ 427,86	
19.7.7	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	14,61	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 477,99	R\$ 13,79	R\$ 491,78	
19.7.8	COMP 030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E. EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	4,28	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 140,02	R\$ 4,04	R\$ 144,06	
19.7.9	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A. EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	11,01	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 432,59	R\$ 24,85	R\$ 457,45	
19.7.10	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LFO-1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,67	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 772,66	R\$ 44,39	R\$ 817,06	
19.7.11	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ÁREA DE CONFLITO EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	14,59	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 573,26	R\$ 32,94	R\$ 606,20	
19.7.12	COMP 031	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	38,76	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.522,93	R\$ 87,51	R\$ 1.610,44	
20		ÁREA 18 - ESTACIONAMENTO NORTE/BORRACHARIA						R\$ 145.934,72	R\$ 19.850,68		R\$ 165.785,40
20.1		Área 18 - Remendo Profundo, conforme Projeto de Remendo 01 - PB 14 (582m2)						R\$ 109.963,70	R\$ 11.798,27		R\$ 121.761,97
		FRESAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL									
20.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	582,00	R\$ 4,65	R\$ 0,73	R\$ 5,38	R\$ 2.706,59	R\$ 425,61	R\$ 3.132,20	
20.1.2	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	65,48	R\$ 3,73	R\$ 0,40	R\$ 4,13	R\$ 244,52	R\$ 26,03	R\$ 270,55	
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF									
20.1.3	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	349,20	R\$ 9,95	R\$ 2,36	R\$ 12,31	R\$ 3.476,00	R\$ 823,13	R\$ 4.299,14	
20.1.4	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	453,96	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 23.357,92	R\$ 4.715,41	R\$ 28.073,34	
20.1.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.809,40	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 8.460,67	R\$ 870,24	R\$ 9.330,92	
		SUB-BASE - MACADAME - 40CM									
20.1.6	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	232,80	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 17.467,63	R\$ 1.290,89	R\$ 18.758,53	
20.1.7	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	302,64	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 1.697,50	R\$ 238,51	R\$ 1.936,01	
20.1.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.539,60	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 5.640,45	R\$ 580,16	R\$ 6.220,61	
		BASE - GRANULAR - 20CM									
20.1.9	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	116,40	R\$ 80,07	R\$ 3,80	R\$ 83,87	R\$ 9.320,59	R\$ 442,14	R\$ 9.762,73	
20.1.10	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	151,32	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 848,75	R\$ 119,25	R\$ 968,00	
20.1.11	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.269,80	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 2.820,22	R\$ 290,08	R\$ 3.110,30	
		IMPRIMAÇÃO DE BASE									
20.1.12	COMP 005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	M2	582,00	R\$ 3,02	R\$ 0,29	R\$ 3,31	R\$ 1.756,18	R\$ 169,42	R\$ 1.925,60	
		PINTURA DE LIGAÇÃO - REVESTIMENTO									
20.1.13	COMP 006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	582,00	R\$ 1,43	R\$ 0,28	R\$ 1,71	R\$ 834,70	R\$ 161,15	R\$ 995,86	
		CAMADA DE REVESTIMENTO - 5CM									
20.1.14	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,10	R\$ 7,31	R\$ 0,84	R\$ 8,15	R\$ 212,80	R\$ 24,37	R\$ 237,18	
20.1.15	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	436,50	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 542,35	R\$ 55,78	R\$ 598,13	
20.1.16	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,10	R\$ 1.038,40	R\$ 29,25	R\$ 1.067,65	R\$ 30.217,33	R\$ 851,23	R\$ 31.068,56	
		LIMPEZA									
20.1.17	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	582,00	R\$ 0,62	R\$ 1,23	R\$ 1,85	R\$ 359,50	R\$ 714,87	R\$ 1.074,37	
20.2		Área 18 - Drenagem complementar do trecho - Borracharia/Estacionamento Norte, Conforme Projeto de Drenagem 04 - PB 13						R\$ 29.823,92	R\$ 7.697,62		R\$ 37.521,54
		DEMOLIÇÃO/ESCAVAÇÃO COM ENVIO PARA BOTA-FORA COM MTR E CDF									
20.2.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,32	R\$ 23,69	R\$ 55,26	R\$ 78,94	R\$ 78,51	R\$ 183,18	R\$ 261,70	
20.2.2	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	5,64	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 289,96	R\$ 58,53	R\$ 348,50	
20.2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	84,53	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 105,03	R\$ 10,80	R\$ 115,83	
20.2.4	COMP 036	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	132,60	R\$ 9,68	R\$ 1,73	R\$ 11,40	R\$ 1.283,20	R\$ 228,77	R\$ 1.511,98	
		LOCAÇÃO									
20.2.5	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	66,30	R\$ 3,35	R\$ 4,86	R\$ 8,21	R\$ 222,18	R\$ 322,45	R\$ 544,63	
		ESCAVAÇÃO E PREPARO - TUBOS									

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA CURITIBA		PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO:		LUCAS EDUARDO VIDAL		REG. CREA: PR-144676/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
20.2.6	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	79,56	R\$ 5,78	R\$ 1,78	R\$ 7,56	R\$ 459,80	R\$ 141,78	R\$ 601,59			
20.2.7	COMP 013	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA, INCLUSO GERAÇÃO DE MOVIMENTO DE TRANSPORTE (MTR)	M3	103,43	R\$ 51,45	R\$ 10,39	R\$ 61,84	R\$ 5.321,75	R\$ 1.074,33	R\$ 6.396,09			
20.2.8	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.551,42	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 1.927,63	R\$ 198,27	R\$ 2.125,91			
20.2.9	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	3,98	R\$ 133,30	R\$ 45,24	R\$ 178,54	R\$ 530,27	R\$ 179,96	R\$ 710,24			
		INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO											
20.2.10	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	66,30	R\$ 108,57	R\$ 11,13	R\$ 119,70	R\$ 7.198,40	R\$ 737,63	R\$ 7.936,03			
20.2.11	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	66,30	R\$ 16,35	R\$ 11,13	R\$ 27,48	R\$ 1.084,09	R\$ 738,10	R\$ 1.822,19			
20.2.12	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	15,91	R\$ 75,03	R\$ 5,55	R\$ 80,58	R\$ 1.193,92	R\$ 88,23	R\$ 1.282,15			
20.2.13	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,69	R\$ 5,61	R\$ 0,79	R\$ 6,40	R\$ 116,02	R\$ 16,30	R\$ 132,32			
20.2.14	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	310,28	R\$ 1,24	R\$ 0,13	R\$ 1,37	R\$ 385,52	R\$ 39,65	R\$ 425,18			
		ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS, INSTALAÇÃO E REATERRO											
20.2.15	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	16,20	R\$ 4,11	R\$ 1,25	R\$ 5,36	R\$ 66,59	R\$ 20,24	R\$ 86,84			
20.2.16	COMP 010	CAIXA PARA BOCA DE LEÃO COM GRELHA RETANGULAR CL-D400 MÍN - 300 X 900MM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS ATÉ: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 1.586,25	R\$ 606,62	R\$ 2.192,87	R\$ 9.517,52	R\$ 3.639,70	R\$ 13.157,22			
20.2.17	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,89	R\$ 11,20	R\$ 5,07	R\$ 16,27	R\$ 43,53	R\$ 19,70	R\$ 63,24			
20.3		Área 18 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 07 - PB 22 - Estacionamento Borracharia						R\$ 6.147,10	R\$ 354,79		R\$ 6.501,89		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
20.3.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 355,96	R\$ 106,69	R\$ 462,66			
20.3.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 852,65	R\$ 72,16	R\$ 924,81			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
20.3.3	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	93,94	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 3.073,41	R\$ 88,70	R\$ 3.162,12			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.F.O-1											
20.3.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	1,11	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 36,18	R\$ 1,04	R\$ 37,22			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
20.3.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	10,13	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 398,02	R\$ 22,87	R\$ 420,89			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.P.P.											
20.3.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,61	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 445,14	R\$ 12,84	R\$ 457,99			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LFO-1 - LINHA SIMPLES											
20.3.7	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	6,57	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 214,85	R\$ 6,20	R\$ 221,05			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
20.3.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	19,62	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 770,89	R\$ 44,29	R\$ 815,19			
21		ÁREA 19 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 05 - PB 20 - Frente "Eneka"						R\$ 24.543,26	R\$ 1.757,21		R\$ 26.300,47		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
21.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	11,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 978,90	R\$ 293,42	R\$ 1.272,32			
21.2	COMP 033	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO OITAVADA L = 25 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	R\$ 117,65	R\$ 31,18	R\$ 148,82	R\$ 470,58	R\$ 124,70	R\$ 595,29			
21.3	COMP 028	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	R\$ 445,68	R\$ 39,13	R\$ 484,81	R\$ 1.782,72	R\$ 156,51	R\$ 1.939,23			
21.4	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 4.050,10	R\$ 342,78	R\$ 4.392,88			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
21.5	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	87,07	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.848,65	R\$ 82,22	R\$ 2.930,87			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O											
21.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	36,81	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 1.204,23	R\$ 34,75	R\$ 1.238,99			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
21.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	150,34	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 5.907,06	R\$ 339,43	R\$ 6.246,50			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LOMBADA											
21.8	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	77,33	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 3.038,40	R\$ 174,59	R\$ 3.212,99			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
21.9	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	30,29	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 990,99	R\$ 28,60	R\$ 1.019,59			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											
21.10	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	11,03	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 433,38	R\$ 24,90	R\$ 458,28			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.P.P.											
21.11	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	8,31	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 271,74	R\$ 7,84	R\$ 279,58			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS											
21.12	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	65,32	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 2.566,51	R\$ 147,47	R\$ 2.713,99			
22		ÁREA 20 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 07 - PB 22 - Sede Administrativa						R\$ 18.832,35	R\$ 1.328,56		R\$ 20.160,91		
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS											
22.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	6,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 533,94	R\$ 160,04	R\$ 693,99			
22.2	COMP 034	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 80 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	10,00	R\$ 475,88	R\$ 47,05	R\$ 522,94	R\$ 4.758,84	R\$ 470,51	R\$ 5.229,36			
22.3	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 3.410,61	R\$ 288,65	R\$ 3.699,27			
		REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE											
22.4	COMP 035	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRÍLICA POR JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO COM VIDRO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	11,00	R\$ 39,00	R\$ 1,74	R\$ 40,74	R\$ 429,00	R\$ 19,13	R\$ 448,13			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.											
22.5	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	116,00	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 3.795,14	R\$ 109,53	R\$ 3.904,68			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LMS-1											
22.6	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	8,51	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 278,41	R\$ 8,03	R\$ 286,45			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - F.T.P.											
22.7	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	70,80	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 2.781,83	R\$ 159,85	R\$ 2.941,68			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.R.E.											
22.8	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	13,44	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 439,71	R\$ 12,69	R\$ 452,40			
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.C.A.											



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA

RESTAURAÇÃO VIÁRIA: FRESAGEM, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA
MUNICÍPIO: CURITIBA

PROCESSO LICITATÓRIO N.: 005/2025
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS EDUARDO VIDAL

REG. CREA: PR-144676/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
22.9	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	6,95	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 273,07	R\$ 15,69	R\$ 288,76	
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - L.B.O									
22.10	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	40,66	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 1.330,26	R\$ 38,39	R\$ 1.368,66	
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS									
22.11	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	20,40	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 801,54	R\$ 46,05	R\$ 847,60	
23		ÁREA 21 - Sinalização viária, conforme Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 07 - PB 22 - Estacionamento Leste (Merc. Do Produtor)						R\$ 4.094,77	R\$ 202,62		R\$ 4.297,39
		SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS									
23.1	COMP 025	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,67	R\$ 88,99	R\$ 26,67	R\$ 115,66	
23.2	COMP 027	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	R\$ 213,16	R\$ 18,04	R\$ 231,20	
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - M.E.R.									
23.3	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	63,03	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 2.062,20	R\$ 59,52	R\$ 2.121,72	
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LFO-1									
23.4	COMP 030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	1,11	R\$ 32,72	R\$ 0,94	R\$ 33,66	R\$ 36,18	R\$ 1,04	R\$ 37,22	
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - SÍMBOLOS									
23.5	COMP 031	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO NAS CORES BRANCA E AMARELA - ESP. = 1,5 MM	M2	43,12	R\$ 39,29	R\$ 2,26	R\$ 41,55	R\$ 1.694,24	R\$ 97,35	R\$ 1.791,60	
TOTAL								R\$ 6.892.700,08	R\$ 689.245,41		R\$ 7.581.945,49
TOTAL COM BDI								R\$ 8.441.769,54	R\$ 844.146,83		R\$ 9.285.916,37

LOCAL À SER PREENCHIDO PELO PROPONENTE.

DESCONTO OFERTADO NA PROPOSTA (PREENCHER CAMPO EM VERDE)

29,00%

VALOR OFERTADO APLICADO O DESCONTO LINEAR, CONFORME EDITAL

R\$ 9.285.916,37

Assinado de forma digital por
LUCAS EDUARDO VIDAL-04353026984
Data: 2025.08.13 16:38:11 -03'00'

Lucas Eduardo Vidal
CPF: 043.530.269-84
GSB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.352.306/0001-26
☎ +55 (41) 99612-1723
☎ +55 (41) 3698-5954
✉ lucasvidal@vdlconstrutora.com

Curitiba, 13 de agosto de 2025.

Curitiba, 13 de agosto de 2025